

Kosztorys ofertowy budowlany						
Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	4	5	6	7	8
1		OGRODZENIE PANELOWE SYSTEMOWE PRZY SIEDZIBIE NADLEŚNICTWA LUTÓWKO				
1	KNR-W 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych m ² - rozebranie		145,200	0,00	0,00
2	KNR-W 2-25 0315-02 analogia	Bramy wjazdowe ze słupkami przybramowymi metalowymi m ² - rozebranie		4,650	0,00	0,00
3	KNR-W 2-25 0317-04 analogia	Furtki wejściowe ze słupkami z rur - rozebranie	m ²	1,650	0,00	0,00
4	KNR 4-01 0108-190108-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość 10 km	m ³	2,323	0,00	0,00
5	KNR 2-01 0109-03	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich	ha	0,015	0,00	0,00
6	KNR 2-01 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m ²	142,500	0,00	0,00
7	KNR 2-01 0110-05	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0,5 km wywozu (odległość 10 km)	mp	71,250	0,00	0,00
8	KNR 2-01 0317-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundament przym3 bramie wjazdowej		1,512	0,00	0,00
9	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	0,168	0,00	0,00
10	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości dom3 0,6 m - ręczne układanie betonu		1,344	0,00	0,00
11	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ławy fundamentowej pod bramą wjazdową (na długości 10 m) - pręty żebrowane		0,040	0,00	0,00
12	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ławy fundamentowej pod bramą wjazdową (na długości 10 m) - pręty gładkie		0,020	0,00	0,00
13	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokość doł. ci do 0,7 m (kat.gr.III) - doły pod słupy ogrodzeniowe		41,000	0,00	0,00
14	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu w dołach pod słupki stalowe. Wymiar stopy: 0,3x0,3x0,8 m	m ³	2,952	0,00	0,00
15	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	95,000	0,00	0,00
16	KNR 2-31 0407-01 analogia	Montaż podmurówki na podsypce cementowo-piaskowej - element prefabrykowany systemowy z fakturą "piaskowiec" o wys. 2500x250x55 mm. Podmurówka osadzana w betonowym tężniku. Podmurówka nawiązująca do ogrodzenia leśniczówki w Witkowie.	m	95,000	0,00	0,00
17	KNR-W 2-02 1802-01 analogia	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych o wym. m 250 cm/103 cm/4 mm. Panele mocowane do słupków stalowych przy pomocy klamry montażowej. Słupki o wym. 60x40 mm / 1,80 m. Kolor ogrodzenia zielony RAL 6005.		95,000	0,00	0,00
18	KNR 7-30 0108-01	Osadzenie słupków stalowych pod bramę wjazdową w ławie fundamentowej. Słupki o przekroju 100x100x3.	szt.	2,000	0,00	0,00
19	KNR 2 1303-02	Brama wjazdowa dwuskrytłowa - konstrukcja stalowa wym 2 pełniona siatką panelową h=1,20 m (5,00x1,20). Brama zaopatrzona w zamek na klucz, sztyl, klamkę.	m ²	6,000	0,00	0,00
20	KNR 2-01 0320-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II	m ³	8,550	0,00	0,00
21	KNR 2-01 0505-01	Ręczne planowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m ²		95,000	1,00	95,00
		RAZEM 1 OGRODZENIE PANELOWE SYSTEMOWE PRZY SIEDZIBIE NADLEŚNICTWA LUTÓWKO				95,00
		RAZEM kosztorys netto				95,00
		RAZEM kosztorys brutto (23%)				116,85

NADLEŚNICZY
Jacek Krzyżanowski