

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zakres prac do wykonania określają użyte w przedmiarze normy katalogowe. Ponadto należy w kalkulacji ceny malowania uwzględnić utrudnienia wynikające z czynnego zakładu (biuro) oraz konieczność przemieszczenia mebli biurowych tj. szaf, biurek itp. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do użycia farby emulsyjnej o podwyższonej jakości wg. PN-C-81914:202 klasy II (odporne na mycie)w kolorze zbliżonym do RAL 9010. Dodatkowo należy w miejscach styku ze ścianą foteli pracowniczych zamontować listwy odbojowe celem zabezpieczenia ściany przed obiciem, listwy mogą być wykonane z dowolnego materiału np. z płyty meblowej z tworzywa sztucznego (PCV) itd. Należy również zabezpieczyć ścianę przed uderzeniem otwieranych drzwi stosownymi zabezpieczeniami (plastikowe krążki przyklejane w miejscu kontaktu klamki ze ścianą). Również należy po wykonaniu malowania zamontować w wybranych miejscach mocowania na ścianach (haczyki) do zawieszenia różnych elementów typu, obrazek, tablica ścienna , kalendarz (tzw. fischery)

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---------------|-------------------|--|-----------------|-----------|
| | Kosztorys | Malowanie 1 i 2 piętra MOR w Krakowie | | |
| 1 | Element | malowanie | | |
| 1.1 | KNNRW 3/1013/1 | Zabezpieczenie podłóg folią | | |
| | Obliczenie: | | | |
| | Piętro 1MOR | | | |
| | 1,02 | 7,67 | 7,670000 | |
| | 1,04 | 7,67 | 7,670000 | |
| | 1,53 | 224,98 | 224,980000 | |
| | 1,48 | 26,13 | 26,130000 | |
| | 1,46 | 29,21 | 29,210000 | |
| | 1,35 | 27,81 | 27,810000 | |
| | 1,34 | 26,33 | 26,330000 | |
| | 1,33 | 27 | 27,000000 | |
| | 1,32 | 16,48 | 16,480000 | |
| | 1,31 | 15,13 | 15,130000 | |
| | 1,3 | 15,13 | 15,130000 | |
| | 1,29 | 22,97 | 22,970000 | |
| | 1,28 | 17,51 | 17,510000 | |
| | 1,27 | 16,74 | 16,740000 | |
| | 1,26 | 17,72 | 17,720000 | |
| | 1,25 | 22,74 | 22,740000 | |
| | 1,24 | 22,57 | 22,570000 | |
| | 1,23 | 22,11 | 22,110000 | |
| | 1,22 | 21,11 | 21,110000 | |
| | 1,2 | 26,07 | 26,070000 | |
| | 1,19 | 32,92 | 32,920000 | |
| | Piętro 2MOR | | | |
| | 2,18 | 282,23 | 282,230000 | |
| | 2,27 | 27,57 | 27,570000 | |
| | 2,28 | 24,98 | 24,980000 | |
| | 2,29 | 26,12 | 26,120000 | |
| | 2,3 | 28,98 | 28,980000 | |
| | 2,31 | 20,02 | 20,020000 | |
| | 2,32 | 26,83 | 26,830000 | |
| | 2,33 | 26,44 | 26,440000 | |
| | 2,34 | 27,89 | 27,890000 | |
| | 2,35 | 25,93 | 25,930000 | |
| | 2,36 | 14,36 | 14,360000 | |
| | 2,37 | 36,89 | 36,890000 | |
| | 2,38 | 13,93 | 13,930000 | |
| | 2,39 | 25,93 | 25,930000 | |
| | 2,4 | 14,86 | 14,860000 | |
| | 2,41 | 24,85 | 24,850000 | |
| | 2,42 | 15,88 | 15,880000 | |
| | 2,43 | 16,67 | 16,670000 | |
| | 2,45 | 23,76 | 23,760000 | |
| | 2,46 | 56,62 | 56,620000 | |
| | 2,47 | 40,39 | 40,390000 | |
| | Piętro 2 BP | | | |
| | 2,19 | 14,15 | 14,150000 | |
| | 2,2 | 14,83 | 14,830000 | |
| | 2,21 | 21,4 | 21,400000 | |
| | 2,22 | 22,26 | 22,260000 | |
| | 2,23 | 22,43 | 22,430000 | |
| | 2,24 | 22,21 | 22,210000 | |
| | 2,25 | 26,17 | 26,170000 | |
| | 2,26 | 17,51 | 17,510000 | |
| | 2,48 | 21,26 | 21,260000 | |
| | 2,49 | 22,26 | 22,260000 | |
| | 2,5 | 22,43 | 22,430000 | |
| | 2,51 | 22,26 | 22,260000 | |
| | 2,52 | 22,43 | 22,430000 | |
| | 2,53 | 21,23 | 21,230000 | |
| | 2,54 | 15 | 15,000000 | |
| RAZEM: | | | 1 754,960000 m2 | 1 754,960 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|------------------|--|--------------|--------|
| 1.2 | DC 19/602/1 (1) | Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym (analogia) | | |
| | Obliczenie: | | | |
| | Piętro 1 | | | |
| | | 4,95*4*2,7 | 53,460000 | |
| | | 4,95*5*2,7 | 66,825000 | |
| | | 8,10*7*3*2,7 | 459,270000 | |
| | | 2*4*2,7 | 21,600000 | |
| | | 4,5*8,1*4*2,7 | 393,660000 | |
| | | 5,6*17*2,7 | 257,040000 | |
| | | 6,1*10*2,7 | 164,700000 | |
| | Piętro 2 | | | |
| | | 6*4,95*2,7 | 80,190000 | |
| | | (6,3+4,95+2,5)*2,7*6 | 222,750000 | |
| | | 4,95*31*2,7 | 414,315000 | |
| | | 8,1*7*2,7*6 | 918,540000 | |
| | | 6,1*8*2,7 | 131,760000 | |
| | | 5,8*33*2,7 | 516,780000 | |
| | | RAZEM: | 3 700,890000 | |
| | | | m2 | 3 701 |
| 1.3 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | | |
| | Obliczenie: | | | |
| | piętro 1 | | | |
| | piętro 2 | 3701 | 3 701,000000 | |
| | | RAZEM: | 3 701,000000 | |
| | | | m2 | 3 701 |
| 1.4 | KNR 401/1215/2 | Mycie po robotach malarskich, drzwi (inne niż balkonowe zespolone) | | |
| | Obliczenie: | | | |
| | | 8*2*1*4 | 64,000000 | |
| | | RAZEM: | 64,000000 | |
| | | | m2 | 64,000 |
| 1.5 | KNR 401/1215/4 | Mycie po robotach malarskich, okna zespolone | | |
| | Obliczenie: | | | |
| | | 3,65*25 | 91,250000 | |
| | | RAZEM: | 91,250000 | |
| | | | m2 | 91,250 |
| 1.6 | roboty różne | montaż odbojników na ścianach i do drzwi | szt | 15 |
| 1.7 | roboty dodatkowe | dodatkowe zawieszki w systemie fischer | szt | 20 |