

UWAGI

1) URZĄDZENIA ZAMONTOWAĆ ZGODNIE Z WMAGANIAMI PRODUCENTÓW.
2) CZĘŚĆ RYSUNKOWĄ ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ OPRACOWANIA.
3) PRZEJŚCIA WSZELKICH PRZEWODÓW PRZEZ ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH, PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH I WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.
4) PRZY PRZEJŚCIU RUR POD ŁAWĄ FUNDAMENTOWĄ ZASTOSOWAĆ STALOWE RURY OSŁONOWE

Średnice podejść przyborów sanitarnych:

Umywalka	Ø16
Natrysk	Ø16
Ustęp	Ø16
Zawór Dn 15	Ø20

Średnice odpływów przyborów sanitarnych:

Zlew, zlewozmywak	Ø50
Pralka	Ø50
Umywalka	Ø50
Natrysk	Ø50
Wpust podłogowy	Ø75
Ustępy	Ø110

LEGENDA:

- ciepła woda użytkowa z rur stabilizowanych mechanicznie wkładką aluminiową perforowaną
- zimna woda użytkowa z rur PP3
- rura kanalizacyjna PVC
- rura kanalizacyjna PVC SN8 Llite

Biuro Projektowe Łukasz Klepacki
02-972 Warszawa, ul. Abp. Józefa Teodorowicza 4/87 NIP: 118-181-19-31

TEMAT	PROJEKT INSTALACJI SANITRANYCH PRZEBUDOWY BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ADRES	05-091 Ząbki, ul. Kolejowa 31D, dz. nr ew.6 obr. 02-01
INWESTOR	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drewnica ul. Kolejowa 31 05-091 Ząbki
FAZA PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	SANITRANA
RYSUNEK	RZUT INSTALACJI WOD-KAN
AUTOR	mgr inż. Łukasz Klepacki MAZ/0202/POOS/10
PODPIS	
DATA	12.2021
SKALA	1:100
NR RYS.	S-2

© PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE