D1 DACH

0,7mm BLACHA NA PODWÓJNY RĄBEK STOJĄCY O PARAMETRACH NIE NIŻSZYCH NIŻ PLANNJA EMKA POWLEKANA POWŁOKĄ HARD COAT 50 SATYNA
4,0 ŁATY 4x5 CO 25CM
3,0 ŁATY 3,2x5
0,8 WARSTWA ROZDZIELCZA DO POKRYĆ METALOWYCH MATA DYFUZYJNA NP.BAUDER TOP VENT NSK
20,0 KROKWIE 12x20/ WEŁNA MINERALNA GRUB.15cm MOCOWANA NA SZNUREK PUSTKA PODDASZA
25,0 WEŁNA MINERALNA GRUB.25CM PAROIZOLACJA - FOLIA
18,0 PŁYTA ŻELBETOWA WG PROJ. KONSTRUKCJI
1,5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

0,5 TYNK CIENKOWARSTWOWY
20,0 STYROPIAN / WEŁNA MINERALNA
24,0 GAZOBETON
1,5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

S2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA Z OKŁADZINĄ DREWNIANĄ

2,0 DESKI TERMOWANE SOSNA system ukrytego montażu
2,5 ŁATY 2,5x5
0,5 MEMBRANA / IZOLACJA PRZECIWWIATROWA - FOLIA
18,0 RUSZT: RYGLE 8x10 W PIONIE I W POZIOMIE CO 0,6M / WEŁNA MINERALNA 16cm +PUSTKA WENTYLACYJNA
24,0 GAZOBETON
1,5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

S3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

0,5 TYNK CIENKOWARSTWOWY
35,0 WEŁNA MINERALNA
24,0 GAZOBETON
1,5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

S4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

12 ŚCIANA ISTNIEJĄCA
3 DYLATACJA
20,0 WEŁNA MINERALNA
24,0 GAZOBETON
1,5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

S5 ATTYKA

0,5 TYNK CIENKOWARSTWOWY
35,0 WEŁNA MINERALNA
24,0 GAZOBETON
5,0 WEŁNA MINERALNA
0,5 TYNK CIENKOWARSTWOWY

SF1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA W GRUNCIE

FOLIA KUBEŁKOWA + listwy zamykające
10,0 STYROPIAN XPS
IZOLACJA P.WILGOCIOWA NP. ABIZOL R+P
24,0 BLOCZKI BETONOWE

SF2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA PONAD TERENEM

TYNK MOZAIKOWY NA SIATCE WINYLOWEJ KOLOR GRAFITOWY
10,0 STYROPIAN XPS
IZOLACJA P.WILGOCIOWA NP. ABIZOL R+P
24,0 BLOCZKI BETONOWE

W1 POSADZKA NA GRUNCIE

2,0 GRES NA KLEJU szkliwiony dublin beige 15,5x62
8,0 SZLICHTA CEMENTOWA Z SIATKĄ ZGRZEWALNĄ
0,2 FOLIA PE
15,0 STYROPIAN TWARDY XPS 100-038
0,6 2 x PAPA NA LEPIKU
15,0 PŁYTA BETONOWA - BETON B10
15,0 PODSYPKA PIASKOWA
GRUNT RODZIMY

W3 TARAS NA GRUNCIE / PODJAZD

8,0 KOSTKA BRUKOWA BETONOWA SZARA 20x10
5-25 PODSYPKA PIASKOWA średnio 15cm
12,0 ISTNIEJĄCE PŁYTY BETONOWE



PRZEKRÓJ B-B

PRZEKRÓJ A-A

W2 POSADZKA NA GRUNCIE - GARAŻ

POWŁOKA EPOKSYDOWA
12-15 SZLICHTA CEMENTOWA ZE SPADKIEM 0,5% Z SIATKĄ ZGRZEWALNĄ
0,2 FOLIA PE
10,0 STYROPIAN TWARDY EPS 100-038
0,6 2 x PAPA NA LEPIKU
15,0 PŁYTA BETONOWA - BETON B10
15,0 PODSYPKA PIASKOWA
GRUNT RODZIMY

W4 TARAS NA GRUNCIE RODZIMYM / PARKING

8,0 KOSTKA BRUKOWA BETONOWA SZARA 20x10
6,0 PODSYPKA PIASKOWA
20,0 PODBUDOWA Z KRUSZYWA
GRUNT RODZIMY

D2 DACH NAD MASZYNOWNIĄ WENTYLACYJNĄ

0,7mm BLACHA NA PODWÓJNY RĄBEK STOJĄCY O PARAMETRACH NIE NIŻSZYCH NIŻ PLANNJA EMKA POWLEKANA POWŁOKĄ HARD COAT 50 SATYNA
4,0 ŁATY 4x5 CO 25CM
3,0 ŁATY 3,2x5
0,8 WARSTWA ROZDZIELCZA DO POKRYĆ METALOWYCH MATA DYFUZYJNA NP.BAUDER TOP VENT NSK
20,0 KROKWIE 12x20/ WEŁNA MINERALNA GRUB.25cm MOCOWANA NA SZNUREK PAROIZOLACJA - FOLIA
3,0 2 x PŁYTA GKF / EI30 PUSTKA PODDASZA
18,0 PŁYTA ŻELBETOWA WG PROJ. KONSTRUKCJI
1,5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

S6 ŚCIANA MASZYNOWNI WENTYLACYJNEJ

1,5 PŁYTA GKF / EI30 PAROIZOLACJA - FOLIA
20,0 SŁUPY 20X10 / WEŁNA MINERALNA
1,2 PŁYTA G-K



MASZYNOWNIA WENTYLACYJNA-PRZEKRÓJ

UWAGA:
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
- STOSOWAĆ ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE
- WSZELKIE ZMIANY UZGODNIĆ Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI

BF Architekt
01-770 Warszawa, ul. Sady Żoliborskie 3m.88
NIP: 714-000-40-94 tel.: 609 586 884

TEMAT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA

ADRES 05-091 Ząbki, ul. Kolejowa 31D, dz. nr ew.6 obr. 02-01

INWESTOR Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drewnica ul. Kolejowa 31 05-091 Ząbki

FAZA PROJEKTU PROJEKT TECHNICZNY | BRANŻA ARCHITEKTURA

RYSUNEK PRZEKROJE A-A, B-B

AUTOR mgr inż. arch. Barbara Figurna Lb-0135, NR EWID. UPR. 176/Lb/98 | PODPIS
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Beata Tatol MA-0844, NR EWID. UPR. RINB-vi-u-7342/50/97-0135 | PODPIS

DATA 20.11.2021 | SKALA 1:100 | NR RYS. 05

© PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE