

# PRZEDMIAR ROBÓT

"Wymiana drzwi wewnętrznych oraz remont posadzki balkonu 3 piętra  
w budynku Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Rzeszowie przy al. Rejtana 8a"

Lp.	Opis	Ilość	Jednostka
1	2	3	4
1	Demontaż i utylizacja starej stolarki	3	szt
2	Przygotowanie otworu	3	szt
3	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych - SYSTEM PROFILI I MATERIAŁ: ALUMINIUM - KIERUNEK OTWIERANIA: dwuskrzydłowe - PRÓG DO DRZWI ALUMINIOWYCH: bez progu ze szczotką - SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA: min 1 m dla pojedynczego skrzydła - WYSOKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA HI: min 2,00m - RODZAJ WYPEŁNIENIA: SZKLONE szyba mleczna - KOLOR: brązowy - RODZAJ OKUCIA: Gałka - klamka - OKUCIE ZEWNĘTRZNE: Gałka - OKUCIE WEWNĘTRZNE: Klamka - ZAMEK PODSTAWOWY: Zapadkowo zasuwkowy - WKŁADKA DO ZAMKA PODSTAWOWEGO: standardowa - ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY: TAK - SAMOZAMYKACZ: TAK - KOLOR SAMOZAMYKACZA: Srebrny	3,00	kpl
4	Obróbka i wykończenie ościeży - tynk gipsowy (2,55 m <sup>2</sup> /szt.)	7,65	m <sup>2</sup>
5	Montaż narożników aluminiowych (6,04m/szt)	19,20	mb
6	Obróbka i wykończenie ościeży - malowanie ścian farbą lateksową (10 m <sup>2</sup> /szt.)	30,00	m <sup>2</sup>
7	Uzupełnienie płytek gresowych na posadzkach i cokołach (2,55 m <sup>2</sup> /szt.)	7,65	m <sup>2</sup>
8	Montaż opaski drzwiowej z demontażu	19,20	mb
9	Montaż odbojnicy ściennej z demontażu	4,20	mb
10	Skucie płytek na tarasie	22,68	m <sup>2</sup>
11	Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża	22,68	m <sup>2</sup>
12	Naprawa izolacji przeciwwodnej ciężkiej	22,68	m <sup>2</sup>
13	Wykonanie wylewki wyrównującej	22,68	m <sup>2</sup>
14	Wykonanie izolacji przeciwwodnej lekkiej	22,68	m <sup>2</sup>
15	Płytki ceramiczne mrozoodporne wraz z fugowaniem oraz wykończeniem	22,68	m <sup>2</sup>

sporządził :

mgr inż. Dariusz Kowalski