Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	analiza indy-widualna	Wykonanie i montaż wodospustu skrzynkowego z drewna modrzewiowego impregnowanego - 20 szuk o długości 4,5 m każdy.	m		
		4.50*20	m	90.000	
				RAZEM	90.000
2	analiza indy-widualna	Odtworzenie rowu z rozplantowaniem urobku wzdłuż drogi na długosci ok. 368 mb	m^3		
		368.0*0.5*0.4	m^3	73.600	
				RAZEM	73.600
3	analiza indy-widualna	Mechaniczne oczyszczanie zawyżonych poboczy oraz zerwanie garbu w osi drogi z rozplantowaniem urobku wzdłuż drogi ścinka poboczy 320m ścinka garbu w osi drogi 280m	m^2		
		320.00*1.0+280.00*0.7	m^2	516.000	
				RAZEM	516.000
4	analiza indy-widualna	Uzupełnienie miejscowe kolein i wyrw mieszanką kamienną fr. 0/63 z zagęszczeniem mechanicznym	m^3		
		203	m^3	203.000	
				RAZEM	203.000
5	KNR-W 2-01 0212-06 analogia	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III - -wykop pod przepust	m^3		
		(6.00*1.0*1.20)*3	m^3	21.600	
				RAZEM	21.600
6	KNNR 6 0605-01 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe z kruszywa łamanego	m^3		
		(0.20*0.60*6.00)*3	m^3	2.160	
				RAZEM	2.160
7	KNNR 4 1307-05 analogia	Przepusty z rur polietylenowych spiralniekarbowanych o śr. nominalnej 400 mm i sztywności obwodowej SN8	m		
		4.0*3.0	m	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNNR 11 0501-05 analogia	Obsypka rur przepustowych z kruszywa łamanego	m^3		
		(5.0*1.0*1.0)*3	m^3	15.000	
		-3.142*0.2*0.2*4.00*3	m^3	-1.508	
				RAZEM	13.492
9	analiza indy-widualna	Montaż ścianek czołowych przepustu - prefabrykat	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 15600 Użytkownik: Nadleśnictwo Świdnica