

## Remont drogi le nej nr inw. 456/220 w le nictwie Włochy

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg				
1.1	SST D-04-01-01 SST D-04-04-02	Miejscowe oczyszczenie i przygotowanie nawierzchni jezdni wraz z uzupełnieniem i zag szczeniem nawierzchni jezdni kruszywem łamanym 0/31,5mm o r. grubo ci 15cm.	m2	1 074,50		
1.2	SST D-03-01-01	Remont istniej cych przepustów pod zjazdami, polegaj cy na wykonaniu niezbdnych robót ziemnych, rozbiórce istniej cych zniszczonych przepustów, wyrównaniu podbudowy z kruszywa 0/31,5mm, uło eniu nowego przepustu PEHD o rednicy 50cm, wykonaniu obsypki oraz odtworzeniu nawierzchni drogi le nej.	m	63,00		
1.3	SST D-03-01-01	Remont istniej cych przepustów pod drog , polegaj cy na wykonaniu niezbdnych robót ziemnych, rozbiórce istniej cych zniszczonych przepustów, wyrównaniu podbudowy z kruszywa 0/31,5mm, uło eniu nowego przepustu PEHD o rednicy 60cm, wykonaniu obsypki oraz odtworzeniu nawierzchni drogi le nej.	m	14,00		
1.4	SST D-03-01-01	Remont cianek czołowych przepustu wraz wykonaniem robót ziemnych, rozbiórce istniej cych zniszczonych przepustów, wyrównaniu podbudowy z kruszywa 0/31,5mm, o rednicy 60cm, wykonaniu obsypki.	m	4,00		

Warto kosztorysowa:

VAT (VAT) = 23%WK:

**Warto ko cowa:**