

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
<b>1.1</b>		<b>pom 13</b>			
1	KNR-W 4-02 d.1. 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
1	1	1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	KNR-W 4-02 d.1. 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
1	1	1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3	KNR-W 4-02 d.1. 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
1	1	1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4	KNNR 9 d.1. 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
1	1	2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
5	KNR-W 4-01 d.1. 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
1	1	(1,2+1,65+2,53+2,85+3,73+1,2-0,9)*1,8	m <sup>2</sup>	22,068	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,068</b>
6	KNR-W 4-01 d.1. 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
1	1	2,85*2,53+1,2*1,2	m <sup>2</sup>	8,651	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,651</b>
7	KNR 19-01 d.1. 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m <sup>3</sup>		
1	1	(poz.5+poz.6)*0,02	m <sup>3</sup>	0,614	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,614</b>
8	KNR-W 4-01 d.1. 0109-11 1 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odległość 12 km	m <sup>3</sup>		
1	1	poz.7	m <sup>3</sup>	0,614	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,614</b>
9	kalk. własna d.1. 1	Opiata za utylizacje gruzu	t		
1	1	poz.8*2	t	1,228	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,228</b>
<b>1.2</b>		<b>pom 15</b>			
10	KNR-W 4-02 d.1. 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
2	2	1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
11	KNR-W 4-02 d.1. 0234-01	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar	kpl.		
2	2	1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
12	KNR-W 4-02 d.1. 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
2	2	1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
13	KNNR 9 d.1. 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
2	2	1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
14	KNR-W 4-01 d.1. 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
2	2	(1,93+1,53+1,53+1,93-0,8)*1,8	m <sup>2</sup>	11,016	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,016</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 4-01 d.1. 0812-05 2	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju  1,93*1,53	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,953	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,953</b>
16	KNR 19-01 d.1. 0116-04 2	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru  (poz.14+poz.15)*0,02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,279	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,279</b>
17	KNR-W 4-01 d.1. 0109-11 2 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 12 km  poz.16	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,279	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,279</b>
18	kalk. własna d.1. 2	Opłata za utylizację gruzu  poz.17*2	t  t	  0,558	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,558</b>
1.3		<b>pom 16</b>			
19	KNR-W 4-02 d.1. 0141-03 3	Demontaż baterii prysznicowej  3	szt.  szt.	  3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
20	KNR-W 4-02 d.1. 0234-07 3	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - brodzik  3	kpl.  kpl.	  3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
21	KNR-W 4-02 d.1. 0141-01 3	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej  3	szt.  szt.	  3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
22	KNR-W 4-02 d.1. 0234-06 3	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka  3	kpl.  kpl.	  3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
23	KNR-W 4-02 d.1. 0521-02 3	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego  1	kpl.  kpl.	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
24	KNNR 9 d.1. 0501-06 3	Demontaż opraw oświetleniowych  7	szt.  szt.	  7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
25	KNR-W 4-01 d.1. 0821-08 3	Rozebranie okładziny ściennej  (4,53+4,53+1,2+1,2-0,9*2-0,8-1,2)*1,8+(0,9*3)*1,8*3+(3,63+3,63+2,78+2,78-1,0-1,2-0,88*3)*1,8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42,732	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,732</b>
26	KNR-W 4-01 d.1. 0812-05 3	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju  1,5*1,89+4,52*1,2+4,53*2,78	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20,852	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,852</b>
27	NNRNKB d.1. 202 2030-01 3 analogia	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym  4,53*2,78	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,593	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,593</b>
28	KNR 19-01 d.1. 0116-04 3	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru  (poz.25+poz.26+poz.27)*0,02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,524	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,524</b>
29	KNR-W 4-01 d.1. 0109-11 3 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 12 km	m <sup>3</sup>		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.28	m <sup>3</sup>	1,524	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,524</b>
30	d.1. kalk. własna	Oplata za utylizacje gruzu	t		
3		poz.29*2	t	3,048	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,048</b>
1.4		<b>pom. 17</b>			
31	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
d.1. 0821-08					
4		(1,2+0,6+0,6+2,4)*1,8	m <sup>2</sup>	8,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,640</b>
32	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
d.1. 0812-05					
4		4,73*4,95	m <sup>2</sup>	23,414	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,414</b>
33	KNR 19-01	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m <sup>3</sup>		
d.1. 0116-04					
4		(poz.31+poz.32)*0,02	m <sup>3</sup>	0,641	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,641</b>
34	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 12 km	m <sup>3</sup>		
d.1. 0109-11					
4 0109-12		poz.33	m <sup>3</sup>	0,641	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,641</b>
35	d.1. kalk. własna	Oplata za utylizacje gruzu	t		
4		poz.34*2	t	1,282	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,282</b>
2		<b>Roboty budowlane</b>			
2.1		<b>pom. 13</b>			
36	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.2. 0101-01					
1		2,85*2,53+1,2*1,2	m <sup>2</sup>	8,651	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,651</b>
37	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.2. 202 1134-01					
1		poz.36	m <sup>2</sup>	8,651	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,651</b>
38	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m <sup>2</sup>		
d.2. 202 2805-05					
1		poz.36	m <sup>2</sup>	8,651	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,651</b>
39	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.2. 0101-01					
1		(2,85+2,85+3,73+3,73-0,9)*2,1	m <sup>2</sup>	25,746	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,746</b>
40	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2. 202 1134-02					
1		poz.39	m <sup>2</sup>	25,746	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,746</b>
41	NNRNKB	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>		
d.2. 202 2803-06					
1		poz.39	m <sup>2</sup>	25,746	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,746</b>
42	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2. 1510-07					
1		(2,85+2,85+3,73+3,73)*0,63	m <sup>2</sup>	8,291	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,291</b>
43	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2. 1510-03					
1		poz.38	m <sup>2</sup>	8,651	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,651</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44	KNNR 4 d.2. 0230-02 1	Umywalki pojedyncze metalowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
45	KNNR 4 d.2. 0137-02 1	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
46	KNR-W 2-02 d.2. 1027-02 1	Wymiana drzwi wewnętrznych pełnych jednoskrzydłowych bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,0	m <sup>2</sup>	1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
47	KNR-W 2-02 d.2. 1026-01 1	Wymiana ościeżnic	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,0	m <sup>2</sup>	1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
48	KNR 0-35 d.2. 0209-02 1	Montaż grzejników na ścianie Grzejnik z demontażu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
49	KNNR 5 d.2. 0511-06 1	Oprawy LED	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>2.2</b>		<b>pom. 15</b>			
50	KNR AT-23 d.2. 0101-01 2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		1,93*1,53	m <sup>2</sup>	2,953	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,953</b>
51	NNRNKB d.2. 202 2805-05 2	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m <sup>2</sup>		
		poz.50	m <sup>2</sup>	2,953	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,953</b>
52	KNR AT-22 d.2. 0101-01 2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		(1,93+1,93+1,53+1,53-0,8)*2,1	m <sup>2</sup>	12,852	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,852</b>
53	NNRNKB d.2. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.52	m <sup>2</sup>	12,852	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,852</b>
54	NNRNKB d.2. 202 2803-06 2	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.52	m <sup>2</sup>	12,852	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,852</b>
55	KNR-W 2-02 d.2. 1510-07 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		(1,93+1,93+1,53+1,53)*0,63	m <sup>2</sup>	4,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,360</b>
56	KNR-W 2-02 d.2. 1510-03 2	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.51	m <sup>2</sup>	2,953	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,953</b>
57	KNNR 4 d.2. 0233-03 2	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
58	KNNR 4 d.2. 0234-02 2	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
59	KNR-W 2-02 d.2. 1027-02 2	Wymiana drzwi wewnętrznych pełnych jednoskrzydłowych bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2  0,8*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,600</b>
60	KNR-W 2-02 d.2. 1026-01 2	Wymiana ościeżnic  0,8*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,600</b>
61	KNR 0-35 d.2. 0209-02 2	Montaż grzejników na ścianie Materiał z demontażu  1	szt.  szt.	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
62	KNR 5 d.2. 0511-06 2	Oprawy LED  1	kpl.  kpl.	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2.3</b>		<b>pom. 16</b>			
63	KNR AT-23 d.2. 0101-01 3	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża  1,5*1,89+4,52*1,2+4,53*2,78	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20,852	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,852</b>
64	KNR K-04 d.2. 0602-05 3	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża  0,9*0,9*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,430	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,430</b>
65	KNR K-04 d.2. 0602-03 3	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej  0,9*4*3	m  m	  10,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,800</b>
66	KNR K-04 d.2. 0602-01 3	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit  poz.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,430	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,430</b>
67	NNRNKB d.2. 202 2805-05 3	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2  poz.63	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20,852	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,852</b>
68	KNR AT-22 d.2. 0101-01 3	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża  (1,5+1,5+1,89+1,89+4,52+4,52+1,2+1,2+4,53+4,53+2,78+2,78+0,9*6-0,9*4-0,8-1,2*2-1,0*2)*2,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  61,824	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,824</b>
69	KNR K-04 d.2. 0602-05 3	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża  0,9*3*3*1,8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,580</b>
70	KNR K-04 d.2. 0602-04 3	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej  1,8*12	m  m	  21,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,600</b>
71	KNR K-04 d.2. 0602-02 3	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit  poz.69	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,580</b>
72	NNRNKB d.2. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  poz.68-poz.69	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  47,244	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,244</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
73	NNRNKB d.2. 202 2803-06 3	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm  poz.68	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  61,824	  <b>RAZEM</b> <b>61,824</b>
74	KNR-W 2-02 d.2. 1510-07 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem  (1,5+1,5+1,89+1,89+4,52+4,52+1,2+1,2+4,53+4,53+2,78+2,78+0,9*6)*0,63	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24,091	  <b>RAZEM</b> <b>24,091</b>
75	KNR-W 2-02 d.2. 1510-03 3	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  1,5*1,89+4,52*1,2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8,259	  <b>RAZEM</b> <b>8,259</b>
76	NNRNKB d.2. 202 2701-01 3	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami  4,53*2,78	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,593	  <b>RAZEM</b> <b>12,593</b>
77	KNR-W 2-15 d.2. 0218-02 3	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm  3	szt.  szt.	  3,000	  <b>RAZEM</b> <b>3,000</b>
78	KNNR 4 d.2. 0232-02 3	Brodziki natryskowe  3	kpl.  kpl.	  3,000	  <b>RAZEM</b> <b>3,000</b>
79	KNNR 4 d.2. 0137-09 3	Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr.nominalnej 15 mm  3	szt.  szt.	  3,000	  <b>RAZEM</b> <b>3,000</b>
80	d.2. kalk. własna 3	Montaż drzwi prysznicowych  3	szt.  szt.	  3,000	  <b>RAZEM</b> <b>3,000</b>
81	KNNR 4 d.2. 0230-02 3	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym  3	kpl.  kpl.	  3,000	  <b>RAZEM</b> <b>3,000</b>
82	KNNR 4 d.2. 0137-02 3	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm  3	szt.  szt.	  3,000	  <b>RAZEM</b> <b>3,000</b>
83	KNR-W 2-02 d.2. 1027-02 3	Wymiana drzwi wewnętrznych pełnych jednoskrzydłowych bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2  0,9*2,0*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,600	  <b>RAZEM</b> <b>3,600</b>
84	KNR-W 2-02 d.2. 1026-01 3	Wymiana ościeżnic  0,9*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,800	  <b>RAZEM</b> <b>1,800</b>
85	KNR 0-35 d.2. 0209-02 3	Montaż grzejników na ścianie  1	szt.  szt.	  1,000	  <b>RAZEM</b> <b>1,000</b>
86	KNNR 5 d.2. 0511-06 3	Oprawy LED  7	kpl.  kpl.	  7,000	  <b>RAZEM</b> <b>7,000</b>
2.4		<b>pom. 17</b>			
87	KNR AT-23 d.2. 0101-01 4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża  4,95*4,73	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23,414	  <b>RAZEM</b> <b>23,414</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>23,414</b>
88	NNRNKB d.2. 202 1134-01 4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  poz.87	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23,414	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,414</b>
89	NNRNKB d.2. 202 2805-05 4	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2  poz.87	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23,414	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,414</b>
90	KNR AT-22 d.2. 0101-01 4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża  (1,2+0,6+0,6+2,4)*2,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,080</b>
91	NNRNKB d.2. 202 1134-02 4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  poz.90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,080</b>
92	NNRNKB d.2. 202 2803-06 4	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm  poz.90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,080</b>
93	kalk. własna 4	Usprawnienie wentylacji w pomieszczeniu 17  1	kpl.  kpl.	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>