

Wymiana dachu na budynku leśniczówki Kaszewiec.

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena (Wart. / Il.)	Wartość
<b>KOSZTORYS: Wymiana dachu na budynku leśniczówki Kaszewiec.</b>						
<b>1</b>		<b>Demontaż istniejącej więźby dachowej i pokrycia z blachodachówki.</b>				
1 d.1	kalk. własna	Demontaż istniejącego pokrycia, okien dachowych i więźby dachowej wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych.	m2	8,00 * 20,00 * 2 + 3,00 * 3 = 329,000		
<b>Razem dział: Demontaż istniejącej więźby dachowej i pokrycia z blachodachówki.</b>						
<b>2</b>		<b>Montaż więźby dachowej.</b>				
2 d.2	KNR 2-02 0401-01/02	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie dachu płytami azbestowo-cementowymi o rozpiętości 6.5 m - ekstrapolacja	m2	poz.1 = 329,000		
<b>Razem dział: Montaż więźby dachowej.</b>						
<b>3</b>		<b>Montaż pokrycia dachu.</b>				
3 d.3	kalk. własna	Membrana dachowa.	m2	poz.1 = 329,000		
4 d.3	KNR K-05 0104-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm	m2	poz.1 = 329,000		
5 d.3	KNR 2-02 0410-03	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m2	poz.1 = 329,000		
6 d.3	KNR K-05 0102-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej	m	8,00 * 4 + 3,00 * 2 = 38,000		
7 d.3	KNR K-05 0102-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej	m	20,00 * 2 + 3,00 = 43,000		
8 d.3	NNRNKB 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m2	poz.1 = 329,000		
9 d.3	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekannej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2	(8,00 * 4 + 20,00 * 2 + 5,00 * 4 + 3,00 * 2 + 3,00 * 2) * 0,25 = 26,000		
10 d.3	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 125 mm - montaż z gotowych elementów - analogia	m	20,00 * 2 + 3,00 = 43,000		
11 d.3	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. do 110 mm - montaż z gotowych elementów - analogia	m	6,00 * 7 = 42,000		
12 d.3	kalk. własna	Montaż płotków śniegowych.	m	20 * 2 = 40,000		
13 d.3	kalk. własna	Montaż łąwy kominarskiej.	m	6,000		
14 d.3	kalk. własna	Montaż wyłazu dachowego.	kpl.	1,000		
15 d.3	kalk. własna	Montaż wywietrzników dachowych.	kpl.	6,000		
<b>Razem dział: Montaż pokrycia dachu.</b>						
<b>4</b>		<b>Wymiana okien dachowych.</b>				
16 d.4	kalk. własna	Montaż okien dachowych połaciowych.	kpl.	2,000		
17 d.4	kalk. własna	Wykonanie i montaż naświetli dachowych wraz z montażem obróbek blacharskich.	kpl.	3,000		
<b>Razem dział: Wymiana okien dachowych.</b>						
Narzuty kosztorysu						
Kosztorys netto						
VAT np.						
Kosztorys brutto						