

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie i dostawa 80 szt. budek lęgowych dla dudka *Upupa epops* oraz 100 szt. skrzynek z trocinobetonu dla mopka *Barbastella barbastellus*.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa 80 szt. budek lęgowych dla dudka *Upupa epops* oraz 100 szt. skrzynek z trocinobetonu dla mopka *Barbastella barbastellus*. Zamówienie podzielone zostało na 2 części:

Część 1 – wykonanie i dostawa 80 szt. budek lęgowych dla dudka *Upupa epops*

Dostawa do siedziby Zamawiającego 80 szt. budek lęgowych dla dudka *Upupa epops* wykonanych z drewna iglastego o następujących parametrach:

- wymiary budki (wys. x szer. x dług. w cm) 50,00 x 23,00 x 23,00,
- długość daszku 32,00 cm,
- Zamawiający dopuszcza różnice w podanych wymiarach zewnętrznych do 2,00 cm,
- grubość ścianki przedniej budki wokół otworu wlotowego 2,00 cm,
- drewniana dystansowa nakładka zabezpieczająca wlot do budki lęgowej precyzyjnie docięta i oszlifowana o grubości min. 2,00 cm i średnicy otworu wlotowego 6,00-6,50 cm,
- średnica otworu wlotowego 6,00-6,50 cm (Zamawiający dopuszcza zastosowanie większego otworu wlotowego w ściance przedniej budki i następnie jego zmniejszenie poprzez zastosowanie dystansowej drewnianej nakładki zabezpieczającej wlot do budki),
- skręcona nierdzewnymi wkrętami bądź zbita pierścieniowymi gwoździami ocynkowanymi,
- długość listwy mocującej sięgająca ponad i poniżej budki na ok. 10,00 cm (Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania listwy w dwóch odcinkach oraz jej osobne spakowanie na czas transportu. Do listwy należy dołączyć elementy konieczne do jej montażu z budką),
- budka powinna posiadać otwieraną ściankę przednią po odbezpieczeniu metalowych haczyków (ciasno spasowanych),
- w dnie należy wykonać otwór kanalizacyjny odprowadzający wodę z wnętrza budki,
- kolor bazowy naturalny (podwójnie impregnowana naturalnym pokostem lnianym).

Zamawiający wymaga dołączenia zestawu umożliwiającego zamocowanie budki do drzewa/drewna (wkręt/ocynkowany gwóźdź) w liczbie min. 160 szt. oraz zestawu umożliwiającego zamocowanie budki do budynku (kotwa/kołek rozporowy) w liczbie min. 60 szt.

Część 2 – wykonanie i dostawa 100 szt. skrzynek z trocinobetonu dla mopka *Barbastella barbastellus*

Dostawa do siedziby Zamawiającego 100 szt. skrzynek dla nietoperzy wykonanych z trocinobetonu o następujących parametrach:

- wymiary skrzynki (wys. x szer. x dług. w cm) 37,00 x 26,50 x 10,00 - Zamawiający dopuszcza różnice w podanych wymiarach zewnętrznych do 2,00 cm,
- rozmiar otworu wlotowego (wys. x szer. w cm) 2,70 x 21,00 cm - Zamawiający dopuszcza różnice w szerokości otworu wlotowego do 2,00 cm,
- wnętrze skrzynki chropowate z licznymi miejscami do zaczepienia dla nietoperzy,
- zawieszka stalowa zatopiona w tylnej ściance zapewniająca solidny jednopunktowy montaż (odgiętą w dół na czas transportu),
- specjalnie wyprofilowana tylna ścianka okalająca pień drzewa zapewniająca stabilność schronu,
- pomalowana ochronną farbą akrylowo-silikonową do betonu w kolorze ciemno szarym lub antracytowym,

Zamawiający wymaga dołączenia do skrzynek elementów umożliwiający zamocowanie skrzynki do drzewa (wkręt/ocynkowany gwóźdź) w liczbie min. 100 szt.