

REMONT KSIĘGOWOŚĆ WC 2

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
REMONT KSIĘGOWOŚĆ WC 2					
1	KNR 4-01 0811-04	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek ceramicznych: (0,76*0,27)+(0,54*1,19)+(1,16*1,38)+(0,90*0,15)+(1,51*1,05)	m2		
		5,39	m2	5,390	
				RAZEM	5,390
2	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegiel o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1,71*3,03	m2		
		5,18	m2	5,180	
				RAZEM	5,180
3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek (0,54+0,19+1,16+1,26+1,07)*2,30+(2,0+0,76+2,0)*0,27-0,76*2,0+ (0,90+0,15+0,14+1,51+1,05)*2,08	m2		
		17,51	m2	17,510	
				RAZEM	17,510
4	KNR 2-02 0829-11	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną (0,54+0,19+1,16+1,38+1,19+0,90+0,15+0,14+1,51+1,05)*2,40-(0,76*2,00)	m2		
		19,70	m2	19,700	
				RAZEM	19,700
5	KNR AT-22 0208-06	Dodatek za cięcie pojedynczych płytek - fazowanie	m		
		11,60	m	11,600	
				RAZEM	11,600
6	KNR-W 2-02 2006-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża	m2		
		5,39	m2	5,390	
				RAZEM	5,390
7	KNR AT-40 0502-01	Gruntowanie podłoża ręcznie:	m2		
		5,39	m2	5,390	
				RAZEM	5,390
8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		5,39	m2	5,390	
				RAZEM	5,390
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		5,39	m2	5,390	
				RAZEM	5,390
10	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR 2-02 1016-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR-W 2-02 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
13	Kalkulacja własna	Demontaż osprzętu łazienkowego - terma	szt		

REMONT KSIĘGOWOŚĆ WC 2

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		4,20	m	4,200	
				RAZEM	4,200
16	KNR-W 2-15 0113-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		6,40	m	6,400	
				RAZEM	6,400
17	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
18	KNR 0-35 0128-10	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 9 mm; śr. zewn. rurociągu 15 mm	m		
		4,40	m	4,400	
				RAZEM	4,400
19	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		2,20	m	2,200	
				RAZEM	2,200
20	KNR-W 2-15 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KSNR 8 0225- 05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		1	pode j.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 2- 15/GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR-W 2-15 0425-01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR 0-35 0118-01	Przeplływowe podgrzewacze wody użytkowej, wiszące o mocy do 18 kW wraz z podejściem	szt.		
		1	szt.	1,000	

REMONT KSIĘGOWOŚĆ WC 2

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
28	KNR 5-08 0214-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej	m		
		12,0	m	12,000	
				RAZEM	12,000
29	KNR 5-08 0514-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000


 NADLEŚNICZY
 Nadleśnictwa
 Ładek Zdrój
 Łukasz Pogoński