

202-1.1.

KNK BUDOWNICTWO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**dla remontu paśniko-magazynu w zagrodzie nr
3 rezerwatu żubrowisko**

ADRES INWESTYCJI:	JANKOWICE, ul. ŻUBRÓW 151
INWESTOR:	PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE, NADLEŚNICTWO KOBIOR
PROJEKTOWAŁ:	INŻ. ZBIGNIEW GAJOS <small>INŻ. ZBIGNIEW GAJOS Upoważniony do projektowania, kierowania, nadzorowania i nadzoru nad budową i odbiorem oraz oceniania i kontrolowania jakości technicznej i estetycznej w zakresie budynków i urządzeń budowlanych oraz instalacji wod.-kan., gazowych, elektrycznych i inżynierskich, ul. AL 202/94, KL-16/87</small>
DATA OPRACOWANIA:	KIELCE, STYCZEŃ 2024 R.

KNK BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
25-346 Kielce, ul. Zagórska 171, tel. 48 518 642 292, e-mail: z.gajos@wd.pl; www.knk-kielce.pl
NIP: 6572954531, REGON: 386949788, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Nr KRS 0000857218.

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH ISTNIEJĄCEGO POMOSTU

1. Dane dotyczące wykonania prac remontowych

1.1. Lokalizacja:

Istniejący paśniko-magazyn przeznaczony do remontu zlokalizowany jest na terenie rezerwatu żubrowisko Nadleśnictwa Kobiór, w Jankowicach przy ul. Żubrów 151.

2. Opis stanu istniejącego

2.1. Pokrycie dachu

Paśniko-magazyn pokryty jest gontem drewnianym ciętym, który jest w złym stanie technicznym. Gont w wielu miejscach jest zmurszały z ubytkami drewna i nieszczelnościami.

2.2. Konstrukcja pomostu

1. Pomost zbudowany jest na czterech słupach drewnianych o wymiarach 20 x 20 cm, zamocowanych w stalowych podstawach.
2. Częścią nośną pomostu są poprzecznice o wymiarach 20 x 20 cm i długości 125 cm wsparte na słupach nośnych. Poprzecznice usztywnione są obustronnie do słupów zastrzałami z bali o wymiarach 14 x 8 cm.
3. Elementem nośnym nawierzchni pomostu są dwie podłużnice z bali o wymiarach 14 x 8 cm, przybite (przykręcone) do poprzecznic.
4. Nawierzchnia pomostu wykonana z desek o wymiarach 15 x 3,8 cm przybitych do podłużnic w odstępach 2 centymetrowych, długość desek 125 cm.
5. Schody wejściowe na pomost wykonane jako tzw. „schody młynarskie” z desek o wymiarach 20 x 3,8 cm i długości 95 cm w ilości 15 szt, mocowane do policzków z bali o wymiarach 14 x 8 cm.
6. Pomost i schody posiadają balustradę o wymiarach :
 - wysokość 110 cm
 - słupki 8 x 5 cm
 - przeciągi 10 x 2,5 cm

- oczep poręczy 10 x 2,5 cm

2.2.1 Ocena stanu technicznego pomostu

Istniejący pomost został wykonany z drewna iglastego, impregnowanego. Przez lata użytkowania drewno z którego wykonano pomost uległo degradacji – częściowo spróchniałe, zmurszałe, uszkodzone przez glony i porosty oraz owady. Po przeprowadzonych oględzinach stwierdzono, że jest konieczność wymiany konstrukcji pomostu.

3. Opis projektowanego remontu

Ze względu na stan techniczny materiału nie przewiduje się odzysku materiałów rozbiórkowych elementów drewnianych. Materiały z rozbiórki należy zutylizować.

3.1. Zakres robót rozbiórkowych:

- rozebrać pokrycie z gontu drewnianego
- zdemontować istniejącą folię wstępnego krycia
- rozebrać podest pomostu
- rozebrać balustrady pomostu i schodów wejściowych
- zdemontować konstrukcję pomostu i schodów wejściowych

3.2. Zakres odbudowy:

- zabezpieczyć połac dachową na czas remontu poprzez osłonięcie folią pcv
- zamontować na więźbie dachowej folię wstępnego krycia
- wykonać pokrycie dachu z gontu drewnianego
- zamontować wiatrownice
- zaimpregnować całą powierzchnię starych elementów drewnianych
- wkopanie słupów drewnianych w cieletniku
- zmontować konstrukcję pomostu zgodnie ze stanem istniejącym
- wykonać schody wejściowej
- wykonać balustrady pomostu i schodów wejściowych
- wszystkie elementy drewniane pokryć powierzchniowo środkiem grzybobójczym
- Wykonawca po zakończeniu wszystkich prac do protokołu odbioru dołącza:
 - atesty na stosowane środki ochrony i konserwacji elementów drewnianych
 - certyfikaty na wbudowane elementy drewniane

- informację dotyczącą zasad eksploatacji i konserwacji elementów drewnianych

Załączone przedmiary są materiałem pomocniczym co oznacza, że Wykonawca dokona własnej analizy i kalkulacji robót.

inż. ZBIGNIEW GAJOS
Upoważniony do projektowania, nadzoru, nadzoru i kontroli jakości robót oraz oceny stanu technicznego w zakresie wykończenia budynków i innych budowli oraz instalacji wod.-kan., gazowych, ciepłych i zimnej wentylacyjnych
KL-562/84; KL-18/87

KNK BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
25-346 Kielce, ul. Zagórska 171, tel. 48 518 642 292, e-mail; z.gajos@wp.pl; www.knk-kielce.pl
NIP: 6572954531, REGON: 386949788, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Nr KRS 0000857218.

Opis zadania – konserwacja małego paśnika

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt konserwacji małego paśnika

Znajdują się one na terenie należącym do Nadleśnictwa Kobiór w Ośrodku Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach

Całość konstrukcji paśnika wykonana jest jako drewniana pokryta gontem drewnianym.

Wewnątrz znajduje się również drewniany strop z poszyciem z desek.

Całość konstrukcji oraz pokrycia należy zaimpregnować preparatem Remmers Imprägniergrund GN kolor 2055ciemnobrązowy.

Przedmiar

(impregnacja grzybobójcza metoda dwukrotnego oprysku - REimmers Impragnierung – GN)

- konserwacja dachu – pokrytego gontem łupanym modrzewiowym – pow. 51,04m²
- konserwacja odeskowania z desek profilowych – 15,5m²
- konserwacja krawędziaków – stropu, słupów, legarów – 118m²

SEKRETARZ
Nadleśnictwa Kobiór
mgr inż. Beata Albertusiak

rot. 2

KNK BUDOWNICTWO Spółka z o.o.

25-346 Kielce, ul. Zagórska 171

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Remont pasniko-magazynu w zagrodzie nr 3 rezerwatu żubrowisko
ADRES INWESTYCJI: Jankowice, ul. Żubrów 151
NAZWA INWESTORA: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór
ADRES INWESTORA: 43-211 Piasek, ul. Katowicka 141

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Zbigniew Gajos

DATA OPRACOWANIA:

2024-01-04

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2024-01-04

Data zatwierdzenia

Inż. ZBIGNIEW GAJOS
Upoważniony do projektowania, kierowania,
nadzoru nad robotami budowlanymi i robót
urządzeniowymi, a także do sporządzania
dokumentacji technicznej, w tym: projektów
budowlanych i kosztorysów budowlanych, oraz
wzrostu, gromadzenia, rozprowadzania, a także
(KL-3433/24) / KL-10707

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 4-01 0521-04	Rozebranie pokrycia z gontów przy kryciu podwójnym	m2		
		229,10	m2	229,100	
				RAZEM	229,100
2	KNR AT-09 0103-01	Wymiana folii wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m. R=1,3	m2		
		229,1	m2	229,100	
				RAZEM	229,100
3	KNR AT-09 0302-03	Gonty cięte o szer. 10 cm - krycie dwuwarstwowe, gonty dł. 60 cm	m2		
		229,1	m2	229,100	
				RAZEM	229,100
4	KNR AT-09 0302-07	Gonty cięte o szer. 10 cm - dodatek za wykonanie rzędu okapowego	m		
		36,4	m	36,400	
				RAZEM	36,400
5	KNR-W 2-02 0409-06	Wiatrownice - przekrój poprzeczny drewna 16 x 1,9 cm z tarcicy nasyconej	m3		
		0,175	m3	0,175	
				RAZEM	0,175
6	KNR-W 2-02 0606-04	ANALOGIA. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej przymocowane do konstrukcji drewnianej - ZABEZPIECZENIE POŁACI DACHOWEJ NA CZAS REMONTU	m2		
		197,0	m2	197,000	
				RAZEM	197,000
7	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		36,40	m2	36,400	
				RAZEM	36,400
8	KNR 2-33 0108-04	Rozebranie elementów konstrukcji pomostu, schodów, poręczy, balustrad, belek	m3		
		1,29	m3	1,290	
				RAZEM	1,290
9	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych desek pomostu	m2		
		17,90	m2	17,900	
				RAZEM	17,900
10	KNR 2-02 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny 20 x 20 cm z tarcicy nasyconej	m3 drew		
		0,4	m3 drew	0,400	
				RAZEM	0,400
11	KNR 2-02 0406-01	Poprzecznice na słupach - przekrój poprzeczny drewna 20 x 20 cm z tarcicy nasyconej	m3 drew		
		0,2	m3 drew	0,200	
				RAZEM	0,200
12	KNR 2-02 0409-04	Zastrzały, przekrój poprzeczny 14 x 8 cm z tarcicy nasyconej	m3		
		0,06	m3	0,060	
				RAZEM	0,060
13	KNR 2-02 0408-05	Podłużnice pomostu, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-02 1110-02	Podłoga pomostu z desek struganych grubości 32 mm, układanych z odstępem co 2 cm	m2		
		17,5	m2	17,500	
				RAZEM	17,500
15	KNR 2-33 0104-04	Wbudowanie balustrady pomostu drewnianego	m3		
		0,2	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
16	KNR 2-03 0307-05	Schody drewniane	m3		
		0,42	m3	0,420	
				RAZEM	0,420
17	KNR 4-01 0627-01	Impregnacja desek, gontu, bali i krawędziaków	m2		
		426,0	m2	426,000	
				RAZEM	426,000
18	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie drewna z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m3		
		8,76	m3	8,760	
				RAZEM	8,760
19	Kalkulacja własna	Utylizacja drewna z rozbiórki	m3		
		8,76	m3	8,760	
				RAZEM	8,760

inż. ZBIGNIEW GAJOS
 Upoważniony do projektowania, kierowania,
 nadzoru nad budowlami i nadzoru inwestycyjnego
 oraz oceny kosztów i kosztorysów
 Inżynier ds. kosztów i kosztorysów
 w Wydziale ds. Budownictwa i Inżynierii
 Wodno-energetycznej (ul. Dąbrowskiego 111,
 61-701 Poznań, tel. 71-78 78 77)

(Nazwa i adres wykonawcy)

_____, dnia _____ r.

**Zamawiający: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Kobiór ul. Katowicka 141 43-211 Piasek**

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca

nazwa

..... adres
.....

telefon fax e-mail

.....

NIP REGON

Składając ofertę na realizację zadania:

**Remont i konserwacja
magazyno-paśnika i małego paśnika – na terenie Rezerwatu Żubrowisko**

ja/my, niżej podpisany/podpisani,

SKŁADAM/Y OFERTĘ na wykonanie przedmiotu Zamówienia zgodnie z przekazaną dokumentacją.

na wykonanie remontu i konserwacji magazyno-paśnika i małego paśnika – na terenie Rezerwatu Żubrowisko:

- A. Remont i konserwacja paśniko-magazynu na kwotę:zł netto**
(słownie.....) + należy podatek VAT
..... =zł brutto. (słownie
.....)
- B. Konserwacja małego paśnika na kwotę:zł netto (**
słownie.....) + należy podatek VAT

=zł brutto. (słownie.....)

Łączna ofertazł netto (słownie.....)

+ należy podatek VAT

=zł brutto. (słownie.....)

Oświadczam/y, że podane ceny uwzględniają wszystkie elementy cenotwórcze dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zaproszenia

1. Oświadczam/y, że

- a) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach i na zasadach określonych w zaproszeniu oraz we wzorze umowy;
- b) w cenie mojej/naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia określone w zaproszeniu.
- c) Zapoznałem/liśmy się z dokumentacją projektową lub opisem zadań
- d) uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na okres **30 dni**, licząc od dnia złożenia ofert (włącznie z tym dniem);

2. Do oferty dołączam/y:

- wykaz robót wraz z referencjami
- kosztorys ofertowy
-

*niewłaściwe skreślić

Dnia r.

.....
(podpis czytelny
albo nieczytelny z pieczętką imienną)

.....
 (dane/pieczeń oferenta)
 nr tel./.....
 e-mail

WYKAZ ROBÓT WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT

Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Lp.	Rodzaj robót	Wartość netto (zł)	Data wykonania	Miejsce wykonania
1				
2				

Dowodami, o których mowa powyżej są:

- poświadczenie/ referencje z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych robót poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
- w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego prace wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

....., dn.

.....

(podpis osób uprawnionych
 do reprezentacji oferenta
 lub posiadających pełnomocnictwo)

UMOWA nr S. 20. . . 2024

zawarta bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.)
– na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 tejże ustawy

zawarta dnia..... w Piasku pomiędzy:

Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe” Nadleśnictwem Kobiór 43-211 Piasek ul. Katowicka 141, NIP 646-032-68-29, reprezentowanym przez :

– Mariana Pigana - Nadleśniczego

zwanym w dalszej części umowy **Zleceniodawcą**, a

.....zwanym w dalszej części umowy

Zleceniobiorcą

każde z osobna zwane „Strona”, łącznie zwani „Stronami”

§ 1.

Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania **remontu i konserwacji - paśniko-magazynu oraz konserwacji małego paśnika na terenie Rezerwatu Żubrowisko.**

Szczegółowy zakres robót:

A. Paśniko – magazyn:

1. Zakres robót rozbiórkowych:

- pokrycie z gontu drewnianego rozebrać
- zdemontować istniejąca folię wstępnego krycia
- podest pomostu rozebrać
- balustrady pomostu i schodów wejściowych rozebrać
- zdemontować konstrukcję pomostu i schodów wejściowych

2. Zakres odbudowy:

- na czas remontu zabezpieczyć połac dachową poprzez osłonięcie folią pcv
 - zamontować na więźbie dachowej folię wstępnego krycia
 - wykonać pokrycie dachu z gontu drewnianego (modrzewiowego lub jodłowego)
 - zamontować wiatrownice
 - wkopać drewniane słupy w cieletniku
 - zmontować konstrukcję pomostu zgodnie ze stanem istniejącym
 - wykonać schody wejściowej
 - wykonać balustrady pomostu i schodów wejściowych
 - wszystkie elementy drewniane pokryć powierzchniowo środkiem grzybobójczym (Impregnacja grzybobójcza metodą dwukrotnego oprysku - REmmers Impragnierung – GN)
- Ze względu na stan techniczny nie przewiduje odzysku materiałów rozbiórkowych elementów drewnianych. Materiały należy zutilizować.

B. Mały paśnik :

Impregnacja grzybobójcza metodą dwukrotnego oprysku - REmmers Impragnierung – GN elementów drewnianych:

- konserwacja dachu – pokrytego gontem łupanym modrzewiowym – pow. 51,04m²

- konserwacja odeskowania z desek profilowych – 15,5m²
- konserwacja krawężniaków – stropu, słupów, legarów – 118m²

zgodnie z opisami prac przedmiarem oraz STWiORB stanowiącymi załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej umowy oraz ofertą stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

§ 2.

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.
2. Nie przewiduje się wykonania prac przez podwykonawców.
3. Ustala się następujący termin realizacji prac do 3 miesięcy od podpisania umowy, z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu na wniosek Zleceniobiorcy.
4. Prace wykonywane będą w bezpośrednim sąsiedztwie stada żubrów co Zleceniobiorca musi uwzględnić w organizacji prac.

§ 3.

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy określony w §1 wynosi zł (słownie:zł 0/100zł),
2. Do ewentualnych robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych ustalonych uprzednim protokołem konieczności zaakceptowanym przez Zamawiającego- zastosowanie będą mieć ceny wg. SEKOCENBUD.
3. Zleceniodawca dokona zapłaty za wykonane prace przelewem na konto Zleceniobiorcy nr w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót. Za datę zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy.
4. Zleceniodawca zastrzega, że może odmówić dokonania wpłaty na rachunek bankowy, który nie jest zarejestrowany w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT udostępnionym na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W takim przypadku Zleceniobiorca jest zobowiązany niezwłocznie do poprawienia faktury VAT i wskazania numeru rachunku bankowego wpisanego do ww. wykazu.

§ 4.

1. O zakończeniu prac Zleceniobiorca niezwłocznie zawiadomi pisemnie Zleceniodawcę.
2. Zleceniodawca dokona końcowego odbioru prac w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.
3. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny wobec Zleceniodawcy za wady wykonawstwa robót i użytych materiałów.

§ 5.

1. Zleceniobiorca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Zleceniobiorca nie może odmówić usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub ujawnionych w okresie gwarancji, bądź rękojmi, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Jeżeli jednak mimo wezwań nie przystąpi do usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru i w okresie rękojmi, Zleceniodawca ma prawo zlecić wykonanie zastępcze wg. swojego wyboru innemu podmiotowi, na koszt Zleceniobiorcy.

§ 6.

1. Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacić Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w przekazaniu terenu, niezbędnego do wykonania prac, o których mowa w § 1 niniejszej umowy.
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest wypłacić Zleceniodawcy karę umowną w wysokości:
 - a) 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto (§ 3 ust.1) za każdy dzień opóźnienia:
 - w stosunku do terminów określonych w § 2 niniejszej umowy
 - w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi/gwarancji, licząc od pierwszego dnia po upływie terminu usunięcia wad
 - b) 15 % kwoty wynagrodzenia brutto (§3 ust.1) w razie rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy
3. Zleceniodawca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar.
4. W przypadku stwierdzenia, że Zleceniobiorca nie wykonuje zadań wynikających z postanowień niniejszej umowy, Zleceniodawca ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 7.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.
3. Cesja wierzytelności wymaga pisemnej zgody Zleceniodawcy.

§ 8.

1. Informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych obowiązujących w Nadleśnictwie Kobiór stanowią załącznik nr 5 do umowy.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą nie jest osobą „przyjmującą zlecenie lub świadczącą usługi” w rozumieniu art. 1 pkt 1b lit. b. ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207).

§ 9.

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy okaże się nieważne, pozostałe postanowienia umowy pozostają w mocy, a Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień lub ich części postanowieniami mającymi moc prawną możliwie zbliżony do zastępowanego porozumienia lub jego części.
2. Zmiany umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej w postaci aneksów podpisanych przez obie Strony.

§ 10.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym egzemplarzu otrzyma każda ze Stron.

Załączniki:

- 1.2 Opisy prac
3. STWIORB
4. oferta

5. Informacja dotycząca zasad ochrony danych osobowych.

Zleceniobiorca

Zleceniodawca



INFORMACJA

W myśl postanowień art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dziennik Urzędowy UE L119/1, 04/05/2016 [RODO], które zaczyna obowiązywać z dniem 25 maja 2018r., w ramach realizacji praw osób, których dane osobowe dotyczą, zachodzi obowiązek podania poniższych informacji wszystkim pracownikom PGL LP Nadleśnictwa Kobiór.

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez osoby fizyczne podczas wszelkich kontaktów z PGL LP Nadleśnictwem Kobiór jest:
Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Kobiór
Adres: 43-211 Piasek, ul. Katowicka 141
REGON: 272536267
Strona internetowa: www.kobior.katowice.lasy.gov.pl
Poczta elektroniczna: kobior@katowice.lasy.gov.pl
2. Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych, z którą można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, kierując korespondencję na adres e-mail: do.kobior@katowice.lasy.gov.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z działalnością PGL LP Nadleśnictwa Kobiór wynikającą z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji wzajemnych zobowiązań wynikających z zawartej umowy.
4. Dane mogą być ujawniane pracownikom lub współpracownikom PGL LP Nadleśnictwa Kobiór, podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa.
6. Posiadają Państwo następujące prawa co do swoich danych osobowych: prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Podanie danych jest dobrowolne.

