
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Ogrodzenie, komin murowany, klatka stalowa
ADRES INWESTYCJI : Dąbrówka Leśna ul. Gajowa 1
INWESTOR : NADLEŚNICTWO OBORNIKI
ADRES INWESTORA : 64-600 DĄBRÓWKA LEŚNA UL. GAJOWA 1
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 3.02.2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

- Wartości przedmiarowe są wyłącznie pomocnicze. Mogą występować różnice obmiarowe.
- Materiały z rozbiórki obiektów oraz materiały luźne znajdujące się na terenie należy wywieźć i poddać utylizacji.
- Obiekta należy zabezpieczyć przed przystąpieniem do prac.

Prace należy wykonywać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP oraz obowiązującymi normami.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
3.02.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Ogrodzenie, komin murowany, klatka schodowa					
1		Zabezpieczenie terenu budowy			
1	Kalkulacja	Oznakowanie terenu budowy	szt		
d.1	własna kw	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
2		Klatka stalowa			
2	Klakulacja	Demontaż klatki stalowej	kpl		
d.2	własna kw	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	Klakulacja	Pocięcie elementu	kpl		
d.2	własna kw	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4	Klakulacja	Utylizacja	kpl		
d.2	własna kw	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Komin murowany			
5	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej .	m ³		
d.3	0101-04 analogia	0.5*0.5*3	m ³	0.750	
				RAZEM	0.750
6	KNR AT-06	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyladunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - papa	t		
d.3	0104-04	0.5*0.5*3*2	t	1.500	
				RAZEM	1.500
7	Klakulacja	Utylizacja materiału rozbiórki	m ³		
d.3	własna kw	0.5*0.5*3	m ³	0.750	
				RAZEM	0.750
4		Ogrodzenie z siatki stalowej z cokołem betonowym			
8	Klakulacja	Demontaż skrzydeł bramy	kpl		
d.4	własna kw	2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-04	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników równoramionych o wym. 120x120x10 - 150x150x12 mm	szt.		
d.4	0813-04 analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-04	Rozebranie łąw, stóp i fundamentów	m ³		
d.4	0302-01	0.5*0.5*1*2	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
11	KNR-W 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m ²		
d.4	0307-03 analogia	65*1.55	m ²	100.750	
				RAZEM	100.750
12	KNR 4-04	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm (dach główny z płyt korytkowych wzmocnionych oraz płyt kanałowych- międzystropie)	m ³		
d.4	0305-03 z.o.3.1.	5.62*9.84*1.1*0.2	m ³	12.166	
				RAZEM	12.166
13	KNR 4-04	Rozebranie łąw, stóp i fundamentów - słupki	m ³		
d.4	0302-01	26*0.3*0.3*0.3	m ³	0.702	
				RAZEM	0.702
14	KNR 4-04	Rozebranie łąw, stóp i fundamentów - cokół	m ³		
d.4	0302-01	65*0.15*0.25	m ³	2.438	
				RAZEM	2.438
15	KNR AT-06	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyladunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich	t		
d.4	0104-04	(0.5+0.702+2.438)*2	t	7.280	
				RAZEM	7.280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	Klakułacja d.4 własna kw	Utylizacja materiału rozbiórki - materiał do recyklingu (0.5+0.702+2.438)	m ³ m ³	 3.640	
				RAZEM	3.640
17	Klakułacja d.4 własna kw	Utylizacja 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
5		Zasyпки , sianie trawy			
18	Klakułacja d.5 własna kw	Dostawa ziemi kat. gruntu III, równanie terenu, sianie trawy na całej powierzchni rozbiórki 250m ² 250*0.05	m ³ m ³	 12.500	
				RAZEM	12.500