

Przedmiar
ZAŁĄCZNIK NR 1

Obiekt	Budynek Prokuratury Rejonowej w Olecku
Lokalizacja	Olecko ul. Sembrzyckiego 18
Zamawiający	Prokuratura Okręgowa w Suwałkach

Przedmiar

Budynek Prokuratury Rejonowej w Olecku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Pomieszczenia biurowe II piętra				
1	KNR 4-01 0348/06	Rozebranie ścianek grubości do 12cm z bloczków lub z płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - pomiędzy pokojami 41 i 42, 45 i 46, 47 i 48 2,66*3,90*2+2,62*3,87	m2	30,887
		razem	m2	30,887
2	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - pokoje 41,42,45,46,47,48,52,53,54 20,66+13,42+24,77+10,79+10,17+10,91+10,31+10,38+10,49	m2	121,9
		razem	m2	121,9
3	KNR 4-01 0804/03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2	miejsce	3
4	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy 2,65*6 4,18*2+3,86	m m	15,9 12,22
		razem	m	28,12
5	KNR 2-02 2009/05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm R=1.5 0,15*1,26*6 0,15*4,18*2+0,15*3,86	m2 m2	1,134 1,833
		razem	m2	2,967
6	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej i wykładzinę 121,9 0,15*4,18*2+0,15*3,86	m2 m2	121,9 1,833
		razem	m2	123,733
7	NNRNKB 6 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 5mm - pokój 54	m2	13,42
8	KNR 2-02 1113/01	Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych rulonowych klejonych do podkładu wraz z cokołem z wykładziny- pokoje 41,42,45,46,47,48,53,54 R=1.25 123,733-13,42	m2	110,313
		razem	m2	110,313
9	KNR 4-03 0606/06	Wymiana opraw świetłówkowych na oprawy Ledowe - pokoje remontowane i korytarz	szt	40
10	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych 2,65*(5,34+3,58+5,34+2,93+5,34+4,64+5,40+4,0+5,43+4,0+5,49+3,86)*2 2,65*25,42*2+52,86 2,65*(4,18*2+2,67) 2,65*(2,67+4,12*2)*2 123,733	m2 m2 m2 m2 m2	293,355 187,586 29,23 57,823 123,733
		razem	m2	691,727
11	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	691,727
12	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem R=1.75	m2	691,727
13	KNR 2-02 2006/01	Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych z wełną mineralną-izolacja akustyczna 2,60*5,34*4	m2	55,536
		razem	m2	55,536
14	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja gruzu i wykładziny	kpl	1
15	Kalkulacja indywidualna	Wynoszenie i powrotne wnoszenie mebli biurowych	kpl	1
2. Łazienki II piętra				
16	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	3
17	KNR 4-02 0235/01	Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuaru	kpl	1
18	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	2

Przedmiar

Budynek Prokuratury Rejonowej w Olecku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNR 4-02 0233/08	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm	szt	3
20	KNR 4-02 0233/06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	szt	3
21	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2
22	KNR 2-15 0112/03	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm	szt	4
23	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
24	KNR 2-15 0107/07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	3
25	KNR 2-15 0107/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	3
26	KNR 4-02 0211/03	Wymiana trójnika z PCW o średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	6
27	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	6,2
28	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	3
29	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	3
30	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	2
31	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	3
32	KNR 2-15 0225/02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl	1
33	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1
34	KNR 4-01 0348/05	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowej 2,15*2,55-0,80*2,0	m2	3,883
		razem	m2	3,883
35	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2,15*(2,55+3,92+0,40+1,15+1,22+1,68+1,40+1,25+0,90) 2,15*(1,26*4+1,26*2+1,20*2+2,56+1,64+1,35+1,02+0,90+2,86+0,26)-0,80*2,0*5	m2	31,111
		razem	m2	36,183
		razem	m2	67,294
36	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 8,74+8,42	m2	17,16
		razem	m2	17,16
37	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2	szt	2
38	KNR 0-19 1023/03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2-2 szt(0,90x0,90) 0,90*0,90*2	m2	1,62
		razem	m2	1,62
39	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich R=0.85	m2	67,294
40	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	67,294
41	NNRNKB 4 0837/04	Licowanie ścian o powierzchni do 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2	67,296
42	NNRNKB 6 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 5mm	m2	17,16
43	NNRNKB 5r95 2702/01	Sufity powieszzone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - uzupełnienie płyt w suficie R=0.3	m2	8,42
44	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja gruzu	kpl	1
3. Pomieszczenia biurowe I piętra				

Przedmiar

Budynek Prokuratury Rejonowej w Olecku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
45	NNRNKB 11 2024/06	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 100mm dwuwarstwowe z pokryciem jednostronnym 2,55*(2,50+3,96)	m2	16,473
			razem	m2
46	KNR 2-02 0607/02	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej R=0.75	m2	32,946
47	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho gr. 10 cm	m2	16,473
48	KNNR 2 1104/02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych-z demontażu	m2	1,8
49	KNR 2-02 1019/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2-z demontażu	m2	1,6
50	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	2
51	KNR 4-01 0348/06	Rozebranie ścianek grubości do 12cm z bloczków lub z płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 2,65*(3,93+1,36) -0,80*2,0*2	m2	14,019
			m2	-3,2
		razem	m2	10,819
52	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 7,82+6,47+2,20	m2	16,49
			razem	m2
53	KNR 4-01 0804/03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2	miejsce	1
54	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy 2,65*3	m	7,95
			razem	m
55	KNR 2-02 2009/05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm R=1.5 0,15*2,65*3	m2	1,193
			razem	m2
56	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej 16,59 0,15*4,15*2+0,15*1,20	m2	16,59
			m2	1,425
			razem	m2
57	NNRNKB 6 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 5mm	m2	18,015
58	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem R=1.75 2,55*(2,50*3+3,96*3) 2,60*(5,39+2,18+1,65+1,65+2,84+3,15)	m2	49,419
			m2	43,836
			razem	m2
59	Kalkulacja indywidualna	Wynoszenie i powrotne wnoszenie mebli	kpl	1
4. Łazienki I piętra				
60	KNR 4-02 0224/01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej	szt	3

Kosztorys

Budynek Prokuratury Rejonowej w Olecku

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1. Pomieszczenia biurowe II piętra									
1	KNR 4-01 0348/06	Rozebranie ścianek grubości do 12cm z bloczków lub z płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - pomiędzy pokojami 41 i 42, 45 i 46, 47 i 48 30,887 m2 Robocizna Robotnicy gr.I							
			r-g	0,65	20,077				
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
2	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - pokoje 41,42,45,46,47,48,52,53,54 121,9 m2 Robocizna Robotnicy gr.I							
			r-g	0,18	21,942				
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
3	KNR 4-01 0804/03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2 3 miejsce Robocizna Posadzkarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Cement portlandzki 25 z dodatkami Piasek do zapraw Materiały pomocnicze							
			r-g	0,88	2,64				
			r-g	1,16	3,48				
			t	0,0131	0,039				
			m3	0,031	0,093				
			%	2					
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
4	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy 28,12 m Robocizna Tynkarze gr.III Robotnicy gr.II Robotnicy gr.I Materiały Cement portlandzki 25 z dodatkami Wapno hydratyzowane (suchogaszone) Piasek do zapraw Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t							
			r-g	0,21	5,905				
			r-g	0,03	0,844				
			r-g	0,12	3,374				
			t	0,0008	0,022				
			t	0,001	0,028				
			m3	0,004	0,112				
			%	1.5					
			m-g	0,01	0,281				
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
5	KNR 2-02 2009/05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 2,967 m2 Robocizna R=1,5 Montażysty gr.III Montażysty gr.II Materiały Gips budowlany szpachlowy Materiały pomocnicze Sprzęt Mieszarka do zapraw 3,0m3/h Wyciąg Środek transportowy							
			r-g	0,32805	0,973				
			r-g	0,32805	0,973				
			t	0,00354	0,011				
			%	1.5					
			m-g	0,004	0,012				
			m-g	0,02	0,059				
			m-g	0,0034	0,01				

Kosztorys

Budynek Prokuratury Rejonowej w Olecku

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
6	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej i wykładzinę 123,733 m2 Robocizna Posadzkarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Zaprawa klejąca Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g r-g kg % m-g m-g	0,1644 0,0548 4,75 1.5 0,0093 0,0001	20,342 6,781 587,732 1,151 0,012				
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
7	NNRNKB 6 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 5mm - pokój 54 13,42 m2 Robocizna Posadzkarze-płytkarze gr.III Robotnicy gr.I Materiały Płytki podłogowe terakotowe CERRAT York Honey 17,5x60 cm Zaprawa klejowa CERESIT CM-11 - sucha mieszanka Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g r-g m2 kg kg % m-g m-g	1,59 0,12 1,02 7,96 0,27 1.5 0,03 0,04	21,338 1,61 13,688 106,823 3,623 0,403 0,537				
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
8	KNR 2-02 1113/01	Posadzki z tworzywa sztucznego z wykładzin tekstylnych rulonowych klejonych do podkładu wraz z cokołem z wykładziny- pokoje 41,42,45,46,47,48,53,54 110,313 m2 Robocizna R=1,25 Posadzkarze gr.III Robotnicy gr.I Materiały Wykładzina podłogowa CONDOR CAPERS Strong Klej winylowy Mozalep Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g r-g m2 kg % m-g m-g	0,4165 0,02425 1,112 0,8 1.5 0,0035 0,0022	45,945 2,675 122,668 88,25 0,386 0,243				
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
9	KNR 4-03 0606/06	Wymiana opraw świetłówkowych na oprawy Ledowe - pokoje remontowane i korytarz 40 szt Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Oprawy panel BACKLID LED Materiały pomocnicze	r-g szt %	1,27 1 4	50,8 40				
		Razem pozycja Cena jednostkowa							

Kosztorys

Budynek Prokuratury Rejonowej w Olecku

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
10	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych 691,727 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Preparat gruntujący CERESIT CT 17 Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy							
			r-g	0,08	55,338				
			dm3	0,22	152,18				
			%	1.5					
			m-g	0,002	1,383				
			m-g	0,003	2,075				
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
11	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 691,727 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Gips budowlany szpachlowy Materiały pomocnicze							
			r-g	0,095	65,714				
			kg	0,3	207,518				
			%	2					
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
12	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 691,727 m2 Robocizna R=1,75 Malarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Farba emulsyjna Polinit Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy							
			r-g	0,189525	131,1				
			r-g	0,117775	81,468				
			dm3	0,276	190,917				
			%	1.5					
			m-g	0,0003	0,208				
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
13	KNR 2-02 2006/01	Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych z wełną mineralną-izolacja akustyczna 55,536 m2 Robocizna Montażysty gr.III Montażysty gr.II Materiały Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm z wełną mineralną gr. 3cm Zaprawa klejowa Materiały pomocnicze Sprzęt Mieszarka do zapraw 3,0m3/h Wyciąg Środek transportowy							
			r-g	0,4498	24,98				
			r-g	0,1499	8,325				
			m2	1,03	57,202				
			kg	7,12	395,416				
			%	1.5					
			m-g	0,005	0,278				
			m-g	0,014	0,778				
			m-g	0,0138	0,766				
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
14	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja gruzu i wykładziny 1 kpl							
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
15	Kalkulacja indywidualna	Wynoszenie i powrotne wnoszenie mebli biurowych							

Kosztorys

Budynek Prokuratury Rejonowej w Olecku

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		1 kpl							
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
		RAZEM: 1. Pomieszczenia biurowe II piętra							
		Razem Razem element							
		2. Łazienki II piętra							
16	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową 3 kpl Robocizna Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II Materiały Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm Sznur konopny smołowany Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych 100mm Materiały pomocnicze							
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
17	KNR 4-02 0235/01	Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuaru 1 kpl Robocizna Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II Materiały Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych 50mm Sznur konopny smołowany Materiały pomocnicze							
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
18	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki 2 kpl Robocizna Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II Materiały Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 32mm Materiały pomocnicze							
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
19	KNR 4-02 0233/08	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm 3 szt Robocizna Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II Robotnicy gr.I Materiały Materiały pomocnicze (od R)							
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
20	KNR 4-02 0233/06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm 3 szt Robocizna Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II Robotnicy gr.I Materiały Materiały pomocnicze (od R)							
		Razem pozycja Cena jednostkowa							

Kosztorys

Budynek Prokuratury Rejonowej w Olecku

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt	
21	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej								
		2 szt								
		Robocizna								
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,7	1,4					
		Materiały								
		Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm	szt	2	4					
		Materiały pomocnicze	%	4						
		Razem pozycja								
		Cena jednostkowa								
22	KNR 2-15 0112/03	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm								
		4 szt								
		Robocizna								
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,14	0,56					
		Robotnicy gr.I	r-g	0,14	0,56					
		Materiały								
		Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane 25mm	szt	1	4					
		Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 25mm	szt	2,06	8,24					
		Materiały pomocnicze	%	0,9						
		Sprzęt								
		Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,01	0,04					
		Razem pozycja								
		Cena jednostkowa								
23	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm								
		2 szt								
		Robocizna								
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III	r-g	0,47	0,94					
		Robotnicy gr.I	r-g	0,49	0,98					
		Materiały								
		Baterie umywalkowe stojące	szt	1	2					
		Przyłącza elastyczne do armatury	szt	2	4					
		Materiały pomocnicze	%	0,9						
		Sprzęt								
		Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,01	0,02					
		Razem pozycja								
		Cena jednostkowa								
24	KNR 2-15 0107/07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o średnicy nominalnej 15mm								
		3 szt								
		Robocizna								
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III	r-g	0,18	0,54					
		Robotnicy gr.I	r-g	0,18	0,54					
		Materiały								
		Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 15mm	szt	2,06	6,18					
		Haki i uchwyty do rur	szt	1	3					
		Przyłącza elastyczne do armatury	szt	1	3					
		Materiały pomocnicze	%	1,4						
		Razem pozycja								
		Cena jednostkowa								
25	KNR 2-15 0107/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm								
		3 szt								
		Robocizna								
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III	r-g	0,11	0,33					
		Robotnicy gr.I	r-g	0,14	0,42					
		Materiały								
		Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 15mm	szt	4,12	12,36					
		Haki i uchwyty do rur	szt	1	3					

Kosztorys

Budynek Prokuratury Rejonowej w Olecku

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Materiały pomocnicze	%	1.4					
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
26	KNR 4-02 0211/03	Wymiana trójnika z PCW o średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi 6 szt							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,21	1,26				
		Robotnicy gr.I	r-g	0,74	4,44				
		Materiały							
		Rury kanalizacyjne z PCW 110mm	m	1,1	6,6				
		Trójniki kanalizacyjne z PCW 110mm	szt	1,1	6,6				
		Złącza dwukielichowe z PCW	szt	1	6				
		Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW	szt	4	24				
		Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej	szt	2	12				
		Materiały pomocnicze	%	4					
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
27	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową 6,2 m							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,1713	1,062				
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1142	0,708				
		Materiały							
		Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe 110mm	m	0,806	4,997				
		Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm	szt	0,7	4,34				
		Rury z PCW przepustowe 110mm	m	0,153	0,949				
		Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane z blachy stalowej 110mm	szt	1	6,2				
		Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW	szt	1,25	7,75				
		Materiały pomocnicze	%	0.2					
		Sprzęt							
		Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,006	0,037				
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
28	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową 3 podejście							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,36	1,08				
		Robotnicy gr.I	r-g	0,25	0,75				
		Materiały							
		Kształtki z PCW kanalizacyjne 50mm	szt	3	9				
		Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej	szt	1	3				
		Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW	szt	4	12				
		Materiały pomocnicze	%	0.2					
		Sprzęt							
		Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,01	0,03				
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
29	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową 3 podejście							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,83	2,49				
		Robotnicy gr.I	r-g	0,54	1,62				
		Materiały							
		Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm	szt	3	9				
		Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej	szt	1	3				
		Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW	szt	4	12				

Kosztorys

Budynek Prokuratury Rejonowej w Olecku

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Materiały pomocnicze	%	0,2					
		Sprzęt							
		Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,01	0,03				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
30	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym							
		2 szt							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,79	1,58				
		Robotnicy gr.I	r-g	1,08	2,16				
		Materiały							
		Umywalki porcelanowe prostokątne lub trapezowe	szt	1	2				
		Wsporniki do umywalek porcelanowych	szt	1	2				
		Syfony ze spustem i rurą odpływową 32mm	szt	1	2				
		Materiały pomocnicze	%	0,2					
		Sprzęt							
		Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,06	0,12				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
31	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"							
		3 kpl							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III	r-g	1,66	4,98				
		Robotnicy gr.I	r-g	2,03	6,09				
		Materiały							
		Miski ustępowe porcelanowe Kompakt	szt	1	3				
		Sedesy kompakt z polistyrenu	szt	1	3				
		Materiały pomocnicze	%	0,2					
		Sprzęt							
		Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,01	0,03				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
32	KNR 2-15 0225/02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym							
		1 kpl							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III	r-g	1	1				
		Robotnicy gr.I	r-g	0,82	0,82				
		Materiały							
		Pisuary porcelanowe	szt	1	1				
		Syfony pisuarowe mosiężne 25mm	szt	1	1				
		Zawory splukujące do pisuarów mosiężne chromowane zwykłe 15mm	szt	1	1				
		Materiały pomocnicze	%	0,2					
		Sprzęt							
		Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,04	0,04				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
33	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2							
		1 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	1,58	1,58				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
34	KNR 4-01 0348/05	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowej							
		3,883 m2							
		Robocizna							

Kosztorys

Budynek Prokuratury Rejonowej w Olecku

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Robotnicy gr.I	r-g	1,03	3,999				
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
35	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 67,294 m2							
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	1,38	92,866				
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
36	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 17,16 m2							
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,92	15,787				
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
37	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2 2 szt							
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,85	1,7				
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
38	KNR 0-19 1023/03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2-2 szt(0,90x0,90) 1,62 m2							
		Robocizna Monterzy gr.II	r-g	5,52	8,942				
		Materiały Okna z PCW uchylne jednodzielne do 1,0m2	m2	1	1,62				
		Kotwy	szt	8,6	13,932				
		Pianka poliuretanowa	dm3	0,41	0,664				
		Silikon	dm3	0,09	0,146				
		Gips budowlany szpachlowy	kg	3,68	5,962				
		Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych	kg	6,63	10,741				
		Materiały pomocnicze	%	1.5					
		Sprzęt Wyciąg	m-g	0,05	0,081				
		Środek transportowy	m-g	0,07	0,113				
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
39	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich 67,294 m2							
		Robocizna R=0,85 Tynkarze gr.III	r-g	0,544	36,608				
		Robotnicy gr.II	r-g	0,0765	5,148				
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1445	9,724				
		Materiały Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0052	0,35				
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0048	0,323				
		Piasek do zapraw	m3	0,0266	1,79				
		Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją	szt	0,04	2,692				
		Narożniki ochronne Wema	szt	0,04	2,692				
		Materiały pomocnicze	%	1.5					
		Sprzęt Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,04	2,692				

Kosztorys

Budynek Prokuratury Rejonowej w Olecku

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
40	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych 67,294 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Preparat gruntujący CERESIT CT 17 Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g dm3 % m-g m-g	0,08 0,22 1.5 0,002 0,003	5,384 14,805 0,135 0,202				
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
41	NNRNKB 4 0837/04	Licowanie ścian o powierzchni do 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 67,296 m2 Robocizna Posadzkarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Płytki i kształtki ściennie fajansowe szkliwione glazurowane 20x25cm Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka Zaprawa spoinująca Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g r-g m2 kg kg % m-g m-g	2,3203 0,0748 1,1 7,2174 0,35 1.5 0,0168 0,0257	156,147 5,034 74,026 485,702 23,554 1,131 1,73				
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
42	NNRNKB 6 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 5mm 17,16 m2 Robocizna Posadzkarze-płytkarze gr.III Robotnicy gr.I Materiały Płytki kamionkowe GRES 30x30cm Zaprawa klejowa CERESIT CM-11 - sucha mieszanka Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g r-g m2 kg kg % m-g m-g	2,14 0,12 1,04 7,96 0,27 1.5 0,03 0,04	36,722 2,059 17,846 136,594 4,633 0,515 0,686				
		Razem pozycja Cena jednostkowa							
43	NNRNKB 5r95 2702/01	Sufity podwieszane z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - uzupełnienie płyt w suficie 8,42 m2 Robocizna R=0,3 Montażysty gr.III Robotnicy gr.I Materiały Płyty z włókien mineralnych 60x60x1,5cm Kształtowniki z blachy - profil główny Kształtowniki z blachy - profil poprzeczny 60cm Kształtowniki z blachy - kątownik przysięenny Zawiesia do kształtowników Pręty mocujące	r-g r-g szt m m m szt szt	0,237 0,117 2,86 1,7 1,7 0,97 0,88 0,88	1,996 0,985 24,081 14,314 14,314 8,167 7,41 7,41				

Kosztorys

Budynek Prokuratury Rejonowej w Olecku

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Klamerki mocujące	szt	2,86	24,081				
		Sprężyny przyścienne	szt	1,65	13,893				
		Materiały pomocnicze	%	1.5					
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,01	0,084				
		Środek transportowy	m-g	0,01	0,084				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
44	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja gruzu							
		1 kpl							
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
		RAZEM: 2. Łazienki II piętra							
		Razem							
		Razem element							
		3. Pomieszczenia biurowe I piętra							
45	NNRNKB 11 2024/06	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 100mm dwuwarstwowe z pokryciem jednostronnym							
		16,473 m2							
		Robocizna							
		Montażysty gr.III	r-g	1,51	24,874				
		Montażysty gr.II	r-g	1,22	20,097				
		Materiały							
		Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS	m2	2,06	33,934				
		Profil UW	m	0,71	11,696				
		Profil CW	m	1,84	30,31				
		Wkręty RIGIPS	szt	16,32	268,839				
		Łączniki rozporowe	szt	1,53	25,204				
		Masa szpachlowa sucha mieszanka	kg	0,69	11,366				
		Taśma spoinowa	m	1,48	24,38				
		Taśma uszczelniająca	m	1,16	19,109				
		Materiały pomocnicze	%	1.5					
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,04	0,659				
		Środek transportowy	m-g	0,028	0,461				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
46	KNR 2-02 0607/02	Isolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej							
		32,946 m2							
		Robocizna R=0,75							
		Dekarze gr.II	r-g	0,059025	1,945				
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06345	2,09				
		Materiały							
		Folia polietylenowa 0,2mm	m2	1,3	42,83				
		Materiały pomocnicze	%	1.5					
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0005	0,016				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
47	KNR 2-02 0613/06	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho gr. 10 cm							
		16,473 m2							
		Robocizna							
		Dekarze gr.II	r-g	0,1397	2,301				
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0163	0,269				
		Materiały							
		Płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm	m2	1,05	17,297				

Kosztorys

Budynek Prokuratury Rejonowej w Olecku

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Materiały pomocnicze	%	1,5					
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0059	0,097				
		Środek transportowy	m-g	0,0089	0,147				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
48	KNNR 2 1104/02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych-z demontażu 1,8 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	1,75	3,15				
		Materiały							
		Pianka poliuretanowa	kg	0,035	0,063				
		Kołki rozporowe	szt	6	10,8				
		Materiały pomocnicze	%	15					
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,01	0,018				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
49	KNR 2-02 1019/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielnne o powierzchni do 2,00m2-z demontażu 1,6 m2							
		Robocizna							
		Stolarze gr.II	r-g	0,25	0,4				
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1	0,16				
		Materiały							
		Materiały pomocnicze	%	1,5					
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,01	0,016				
		Środek transportowy	m-g	0,02	0,032				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
50	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 2 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	1,16	2,32				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
51	KNR 4-01 0348/06	Rozebranie ścianek grubości do 12cm z bloczków lub z płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 10,819 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,65	7,032				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
52	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 16,49 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,18	2,968				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
53	KNR 4-01 0804/03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2 1 miejsce							
		Robocizna							
		Posadzkarze gr.II	r-g	0,88	0,88				
		Robotnicy gr.I	r-g	1,16	1,16				

Kosztorys

Budynek Prokuratury Rejonowej w Olecku

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Materiały							
		Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0131	0,013				
		Piasek do zapraw	m3	0,031	0,031				
		Materiały pomocnicze	%	2					
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
54	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy 7,95 m							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.III	r-g	0,21	1,67				
		Robotnicy gr.II	r-g	0,03	0,239				
		Robotnicy gr.I	r-g	0,12	0,954				
		Materiały							
		Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0008	0,006				
		Wapno hydratyzowane (suchogaszzone)	t	0,001	0,008				
		Piasek do zapraw	m3	0,004	0,032				
		Materiały pomocnicze	%	1.5					
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,01	0,08				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
55	KNR 2-02 2009/05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 1,193 m2							
		Robocizna R=1,5							
		Montażysci gr.III	r-g	0,32805	0,391				
		Montażysci gr.II	r-g	0,32805	0,391				
		Materiały							
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,00354	0,004				
		Materiały pomocnicze	%	1.5					
		Sprzęt							
		Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,004	0,005				
		Wyciąg	m-g	0,02	0,024				
		Środek transportowy	m-g	0,0034	0,004				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
56	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej 18,015 m2							
		Robocizna							
		Posadzkarze gr.II	r-g	0,1644	2,962				
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0548	0,987				
		Materiały							
		Zaprawa klejąca	kg	4,75	85,571				
		Materiały pomocnicze	%	1.5					
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0093	0,168				
		Środek transportowy	m-g	0,0001	0,002				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
57	NNRNKB 6 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 5mm 18,015 m2							
		Robocizna							
		Posadzkarze-płytkarze gr.III	r-g	1,59	28,644				
		Robotnicy gr.I	r-g	0,12	2,162				

Kosztorys

Budynek Prokuratury Rejonowej w Olecku

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Materiały							
		Płytki podłogowe terakotowe CERAT York Honey 17,5x60cm	m2	1,02	18,375				
		Zaprawa klejowa CERESIT CM-11 - sucha mieszanka	kg	7,96	143,399				
		Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	0,27	4,864				
		Materiały pomocnicze	%	1.5					
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,03	0,54				
		Środek transportowy	m-g	0,04	0,721				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
58	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem							
		93,255 m2							
		Robocizna R=1,75							
		Malarze gr.II	r-g	0,189525	17,674				
		Robotnicy gr.I	r-g	0,117775	10,983				
		Materiały							
		Farba emulsyjna Polinit	dm3	0,276	25,738				
		Materiały pomocnicze	%	1.5					
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,028				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
59	Kalkulacja indywidualna	Wynoszenie i powrotne wnoszenie mebli							
		1 kpl							
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
		RAZEM: 3. Pomieszczenia biurowe I piętra							
		Razem							
		Razem element							
		4. Łazienki I piętra							
60	KNR 4-02 0224/01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej							
		3 szt							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	2,13	6,39				
		Robotnicy gr.I	r-g	0,01	0,03				
		Materiały							
		Sznur konopny smołowany	kg	0,09	0,27				
		Materiały pomocnicze	%	4					
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
		RAZEM: 4. Łazienki I piętra							
		Razem							
		Razem element							
		OGÓLEM							
		Razem k.b.							
		Koszty zakupu							
		Koszty pośrednie							
		Zysk							
		Pozycje uproszczone							
		Łącznie							
		Razem							
		Podatek VAT							
		Ogółem kosztorys							