

Załącznik nr 5
(do zapytania ofertowego nr **DEA.272.1.2023.MB**)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia	<p>Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych o następującym zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Demontaż oraz utylizacja istniejących drzwi wejściowych wewnątrz budynku (1 szt. drzwi z ościeżnicami 2,7x2,5m) 2. Dostawa oraz montaż wraz z wykończeniem 1 szt. fabrycznie nowych drzwi wejściowych z ościeżnicami wewnątrz budynku. 3. Demontaż istniejącej rolety antywłamaniowej oraz utylizacja jej 4. Montaż fabrycznie nowej rolety
OPIS ROBÓT	
demontaż istniejących drzwi wraz z roletą wejściowych wewnątrz budynku	<p>Demontaż 1 szt. drzwi wejściowych wraz z ościeżnicami. Utylizacja starych drzwi. Demontaż istniejącej rolety antywłamaniowej. Utylizacja zdemontowanej rolety.</p>
Specyfikacja drzwi i rolety antywłamaniowej	<p>Drzwi: Dostawa fabrycznie nowych, kompletnych drzwi wejściowych do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej</p> <p>Konstrukcje aluminiowe w systemach: YAWAL Spółka Akcyjna (TM 77HI) Ilość pozycji: 1. Ilość konstrukcji: 1 Całkowita powierzchnia: 6,8 m². Całkowity obwód: 10,4 m. Kolor profili: RAL5803A 9016 0A00. MATT Kolor okuć: RAL5803A 9016 0A00 Szyby: 44.2T kl.2B2 /14CR/ Satinato 4 /14CR/ 4T Ug=0,6;33.1T kl.2B2 /12CR/ 6 Satinato /12CR/ 4T Ug=0,7 Statyka: Norma: PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4. Strefa: 1. Teren: IV. Budynek: Z=10 m. Pk: 363,0 N/m²</p> <p>Dopuszcza się konstrukcje drewniane. Drzwi i ościeżnice muszą być nowe.</p> <p>Roleta: Masa konstrukcji: 19.79 kg Obwód rolety: 10,40 mb Powierzchnia konstrukcji : 6,75 m²</p> <p>System: Rolety naelewacyjne - SK Typ pancerza: Profil PA 43 - wysokość lameli 43mm Wysokość skrzynki: 180mm Wymiary: 2700mm x 2500mm Waga: 19.79 kg</p>

	<p>Kolory:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pancerz: ciemny brąz - Listwa końcowa: ciemny brąz - Prowadnice: Ciemnobrązowy - Skrzynka: ciemny brąz <p>Strona sterowania: prawa od zewnątrz</p> <p>Wybrane prowadnice:</p> <p>Lewa: PP 53</p> <p>Prawa: PP 53</p> <p>Wybrane listwy końcowe:</p> <p>ALU DG 51</p> <p>Sterowanie: SP - NHK – SELVE SW 60</p> <p>Sterowanie: Sterowanie elektryczne</p> <p>Budowa rolety: Pojedyncza</p>
<p>Montaż drzwi</p>	<ul style="list-style-type: none"> -montaż ościeżnicy – 1szt.. - szczeliny między ścianą a ościeżnicą wypełnić pianką montażową - uszczelnienie silikonem styku ościeżnicy z podłogą - montaż wewnętrznych skrzydeł drzwiowych <p>Roboty należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkodzenia okładzin ścian i podłóg (np. panele podłogowe, wykładziny podłogowe, panele ścienne, płytki ceramiczne itp.), a w przypadku ich uszkodzenia należy dokonać niezbędnych napraw przywracając do stanu pierwotnego. Obróbkę(wraz z malowaniem) osadzenia stolarki w lokalu należy wykonać najpóźniej do trzech dni po montażu – niedopuszczalne jest wykonanie obróbek i malowanie w terminie późniejszym.</p>
<p>Informacje dodatkowe</p>	<p>W przypadku ujęcia w ww. dokumentacji nazw własnych, należy przyjąć, iż są to nazwy przykładowe. Tam, gdzie w dokumentacji wskazano pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji zapytania ofertowego. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu wymaganego przez Zamawiającego. Wykonawca powinien przedstawić specyfikację proponowanego równoważnego produktu w języku polskim.</p>