

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

### na „NAPRAWA DACHU W BUDYNKU OBWODU DROGOWEGO W MATARNI”

<b>Zakres prac</b>	<b>Jednostka miary</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena [zł]</b>	<b>Wartość [zł]</b>
Zabezpieczenie na czas robót budowlanych instalacji urządzeń klimatyzujących znajdujących się na dachu budynku.	szt.	11		
Oczyszczenie przy użyciu myjki wysokociśnieniowej zabrudzeń, mchów i porostów z powierzchni czap kominowych, ścian bocznych kominów, opierzeń komina i blach ociekowych.	m <sup>2</sup>	90,65		
Skucie luźnego tynku na ścianach wytypowanych kominów – komin Nr. 9,11,12 i 14 wg. schematu pogładowego rozmieszczenia kominów na pości dachu w budynku administracyjno – biurowym.	m <sup>2</sup>	11,42		
Odtworzenie wyprawy tynkarskiej na ścianach wytypowanych kominów – komin Nr 9,11,12 i 14.	m <sup>2</sup>	11,42		
Demontaż i montaż po naprawie kominów (odtworzenie czap kominowych) istniejącej instalacji piorunochronnej na kominach – komin Nr. 3,4 i 6.	szt.	2		
Rozbiórka i ponowne odtworzenie całego komina wraz z czapą kominową – komina Nr 4.	szt.	1		
Rozbiórka i ponowne odtworzenie czap kominowych – komin Nr. 3 i 5.	szt.	1		

Zabezpieczenie czap kominowych i ścian kominów przed nasiąkaniem wodą poprzez wykonanie malowania elastyczną powłoką o właściwościach hydrofobowych.	m <sup>2</sup>	52,52		
Uszczelnienie miejsca styku (szczeliny) opierzenia z powierzchnią boczną komina wysokoelastyczną powłoką akrylową z wtopieniem w miejsca styku siatki wzmacniającej – komin Nr 1 do 14.	mb	7,50		
Uszczelnienie miejsca styku blach ociekowych z powierzchnią połąci dachowej wysokoelastyczną powłoką akrylową z wtopieniem w miejsca styku siatki wzmacniającej – komin Nr 1 do 14 i W1 - wentylator.	mb	58,84		
Zabezpieczenie przed korozją blach opierzenia kominów i blachy ociekowej przy użyciu wysokoelastycznej powłoki akrylowej – komin Nr 1 do 14 i wentylator W1.	m <sup>2</sup>	38,13		
<b>RAZEM NETTO</b>				
<b>VAT.....%</b>				
<b>RAZEM BRUTTO</b>				

Słownie brutto: .....

.....

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia

W cenę brutto wliczone wszelkie związane z realizacją zamówienia (części zamienne, materiały eksploatacyjne, dojazd itp.)

.....  
Podpis i pieczęć Wykonawcy