

Rozbiórka obiektów budowlanych w 2021r. - ziemianka w
Lubieniach, ziemianka w Kozubach i budynek szkoły leśnej
w Kup

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka obiektów budowlanych w Nadleśnictwie Kup w 2021r.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Ślusarczyk

DATA OPRACOWANIA : 01.10.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.10.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbiórka ziemianki w Kozubach					
1		Rozbiórka ziemianki w m Kozuby			
1	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0102-02	0,4*(5,35*2+2,25*2)*1,5	m ³	9,120	
				RAZEM	9,120
2	KNR 4-04	Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/2 ceg.	m ²		
d.1	0106-02	0,5*2*3,14*2,5*7	m ²	54,950	
				RAZEM	54,950
3	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0301-07	6*7*0,1	m ³	4,200	
		5,35*2,25*0,10	m ³	1,204	
				RAZEM	5,404
4	KNR 4-04	Rozbiórka opaski betonowej	m ³		
d.1	0301-07	0,4*0,1*(5,35+2*2,25)	m ³	0,394	
				RAZEM	0,394
5	KNR 4-04	Łaďadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³		
d.1	1103-01	9,12+54,95*0,1+5,404+0,394	m ³	20,413	
				RAZEM	20,413
6	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 10 km	m ³		
d.1	1103-04	20,413	m ³	20,413	
	1103-05			RAZEM	20,413
7	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m ³		
d.1	0105-01	6*7*0,5+2,25*5,35*0,2	m ³	23,408	
				RAZEM	23,408
2		Rozbiórka ziemianki w m. Lubienie			
8	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.2	0102-02	0,35*(2,5+1,75)*1,6*2 + 2*7,4*1*0,35	m ³	9,940	
				RAZEM	9,940
9	KNR 4-04	Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/2 ceg.	m ²		
d.2	0106-02	0,5*2*3,14*1,6*7,4	m ²	37,178	
				RAZEM	37,178
10	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm	m ³		
d.2	0301-07	7,4*3,1*0,1	m ³	2,294	
				RAZEM	2,294
11	KNR 4-04	Łaďadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³		
d.2	1103-01	9,94+37,17*0,1+4,58	m ³	18,237	
				RAZEM	18,237
12	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 10 km	m ³		
d.2	1103-04	18,237	m ³	18,237	
	1103-05			RAZEM	18,237
13	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m ³		
d.2	0105-01	7,4*3,1*0,8	m ³	18,352	
				RAZEM	18,352
3		Rozbiórka budynku przy szkółce leśnej w Kup			
14	KNR 4-04	Rozebranie ścian z płyt żelbetowych i słupów prefabrykowanych	m ³		
d.3	0102-02	12,5*3,1*0,1*2+0,5*(3,25+3,1)*3,5*2*2*0,1	m ³	12,195	
				RAZEM	12,195
15	KNR 4-04	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 10 cm	m ³		
d.3	0305-01	7*12,5*0,1	m ³	8,750	
				RAZEM	8,750
16	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.3	0519-06	7*12,5	m ²	87,500	
				RAZEM	87,500
17	KNR 4-04	Rozbiórka opaski betonowej	m ³		
d.3	0301-07	0,5*6,5*2*0,1+0,5*13,5*2*0,1	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm	m ³		
d.3	0301-07	12,5*6,5*0,1	m ³	8,125	
				RAZEM	8,125
19	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez	m ³		
d.3	1103-01	3 samochody samowyładowcze	m ³	31,070	
		12,195+8,75+2+8,125		RAZEM	31,070
20	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-	m ³		
d.3	1103-04	dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m ³	31,070	
	1103-05	31,07	m ³	RAZEM	31,070
21	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m	m ³		
d.3	0105-01	i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m ³	14,625	
		7,5*13*0,15		RAZEM	14,625