

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Malowanie ścian i sufitów oraz remont łazienki w mieszkaniu leśniczówki  
Urszulewo, nr. inw. 110/27  
ADRES INWESTYCJI: 87-515 Czumks Duży 40  
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Skrwilno  
ADRES INWESTORA: ul. Leśna 5, 87-510 Skrwilno

DATA OPRACOWANIA: 21.10.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
<b>1</b>		<b>MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW</b>			
1 d.1	KNR K-04 0306-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z tynku	m2		
		22,075	m2	22,075	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,075</b>
2 d.1	KNR-W 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - ościeża	m2		
		8,830	m2	8,830	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,830</b>
3 d.1	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(poz.4 + poz.5 + poz.6 + poz.7 + poz.8)	m2	509,806	
				<b>RAZEM</b>	<b>509,806</b>
4 d.1	KNR-W 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - PARTER SUFITY	m2		
		80,990	m2	80,990	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,990</b>
5 d.1	KNR-W 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - PARTER	m2		
		147,165	m2	147,165	
				<b>RAZEM</b>	<b>147,165</b>
6 d.1	KNR-W 4-01 1204-05 z.sz.2.3. analogia	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - klatki schodowe	m2		
		36,150	m2	36,150	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,150</b>
7 d.1	KNR-W 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - PIĘTRO SUFITY	m2		
		76,270	m2	76,270	
				<b>RAZEM</b>	<b>76,270</b>
8 d.1	KNR-W 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - PIĘTRO	m2		
		169,231	m2	169,231	
				<b>RAZEM</b>	<b>169,231</b>
9 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.4 + poz.7 + 2,41 * 3,24	m2	165,068	
				<b>RAZEM</b>	<b>165,068</b>
<b>2</b>		<b>WYMIANA KLAMEK, GNIAZDEK I WŁĄCZNIKÓW</b>			
10 d.2	KNR-W 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A	szt.		
		28	szt.	28,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,000</b>
11 d.2	KNR-W 4-03 0308-07	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na betonie	szt.		
		28	szt.	28,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,000</b>
12 d.2	KNR 4-01 0919-21	Wymiana klamek z rozetami	szt.		
		13	szt.	13,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,000</b>
13 d.2	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		poz.12	szt.	13,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13,000
3		ŁAZIENKA			
14 d.3	KNR 4-04 0705-02	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.3	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.3	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.3	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.3	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		6,41	m2	6,410	
				RAZEM	6,410
19 d.3	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		19,105	m2	19,105	
				RAZEM	19,105
20 d.3	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.3	KNNR 4 0425-02 analogia	Grzejniki stalowe łazienkowe - grzejnik drabinkowy pionowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.3	KNNR 4 0427-01 analogia	Wymiana podejścia do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o połączeniu na gwint	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.3	KSNR 4 0212-02	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.3	KNR 2-02 1021-07 analogia	Szafka umywalkowa podwieszana o szerokości min 60cm	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.3	KNR 2- 15/GEBERIT 0101-01 analogia	Elementy montażowe Geberit Kombifix (lub równoważny) do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.3	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-01 analogia	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.3	KNR 2-15/GEBERIT 0105-01 analogia	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.3	KNR 2-02 2004-03 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.3	KNR-W 4-02 0222-02 analogia	Wymiana wanny stalowej emaliowanej lub z tworzywa sztucznego - wanna wolnostojąca przyścienna akrylowa min 170cm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.3	KNR-W 4-02 0223-02	Wymiana elementów wanny kąpielowej - syfon z tworzywa sztucznego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.3	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.3	KNR AT-24 0201-07 analogia	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej - do Uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
		poz.19	m2	19,105	
				RAZEM	19,105
33 d.3	KNR AT-24 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.32	m2	19,105	
				RAZEM	19,105
34 d.3	KNR AT-24 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; warstwa zaprawy o grubości 1 mm	m2		
		poz.32	m2	19,105	
				RAZEM	19,105
35 d.3	KNR AT-24 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm Krotność = 4	m2		
		poz.32	m2	19,105	
				RAZEM	19,105
36 d.3	KNR AT-24 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie pod kleje cementowe	m2		
		poz.32	m2	19,105	
				RAZEM	19,105
37 d.3	KNR AT-24 0102-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.40	m2	6,410	
				RAZEM	6,410
38 d.3	KNR AT-42 0102-02	Naprawa podłoża pod okładziny podłogowe przez szpachlowanie; warstwa szpachli o grubości 1 mm	m2		
		poz.40	m2	6,410	
				RAZEM	6,410
39 d.3	KNR AT-24 0102-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie pod kleje cementowe	m2		
		poz.40	m2	6,410	
				RAZEM	6,410
40 d.3	KNR AT-24 0301-07 analogia	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej - do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.18	m2	6,410	
				RAZEM	6,410
41 d.3	KNR AT-42 0102-03	Naprawa podłoża pod okładziny podłogowe przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 4	m2		
		poz.40	m2	6,410	
				RAZEM	6,410
42 d.3	KNR-W 4-03 0507-04 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A, łazienkowe bryzgoszczelne	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
43 d.3	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.3	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu betonowym	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
45 d.3	KSNR 9 0501-01	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
46 d.3	TZKNBK XVIII II B-41 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.3	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		6,41	m2	6,410	
				RAZEM	6,410
48 d.3	KSNR 2 1302-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych	m2		
		poz.47	m2	6,410	
				RAZEM	6,410
49 d.3	analiza indywidualna	Montaż lustra z materiałem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000