

## Przedmiar robót

Nazwa obiektu lub robót: **Remont siedziby PSSE obejmujący wymianę okien dachowych przy ul. Gazowej 15 w Krakowie**  
Lokalizacja: **ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków**  
Zamawiający: **Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie**  
Jednostka opracowująca: **Oppidum Nadzory Budowlane Marcin Osikowicz, ul. Wybickiego 1/20, 31-261 Kraków  
biuro@oppidum.pl**

Autor opracowania:  
**Marcin Osikowicz,**

.....

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Roboty remontowe w budynku przy ul. Gazowej 15 w Krakowie</b>		
1	Element	<b>Wymiana okien połaciowych wraz z obróbkami blacharskimi</b>		
1.1	KNRW 202/1038/1 (1)	Demontaż rolet antywłamaniowych - p.a.	m2	10,800
1.2	KNR 401/432/3	Demontaż okien dachowych - p.a.	m2	14,205
1.3	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich (pokrycie świetlików)	m2	28,328
1.4	Kalkulacja indywidualna	Remont konstrukcji wsporczej pod montaż okien dachowych	kpl	1,000
1.5	NNRNKB 202/1027/1	Dostawa i montaż okna dachowego (9 szt.)	m2	10,351
1.6	NNRNKB 202/1027/1	Dostawa i montaż okna dachowego (3 szt.) - sterowanie elektryczne	m2	3,741
1.7	NNRNKB 202/1027/1	Dostawa i montaż montaż kołnierzy okna dachowego	kpl	12,000
1.8	KNNR 2/504/2 (2)	Obróbki blacharskie, blacha stalowa, ocynkowana (pokrycie świetlików)	m2	28,328
1.9	KNNR 3/503/5 (1)	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbki z papy w rejonie okien dachowych - p.a.	m2	24,000
1.10	Kalkulacja indywidualna	Dostaw i montaż rolety antywłamaniowej sterowanej elektrycznie	kpl	1
1.11	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu	kontener	2,000