

PRZEDMIAR

„Remont daszku nad wejściem do budynku Rejonu w Nowogardzie, ul.
Górna 2, 72-200 Nowogard”

Lp.	Opis i wyliczenia	Jm	Ilość (około)
1	2	3	4
1	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadtynkowych wysokich, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej	m ²	2,34
2	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych- pierwsza i następna warstwa- powierzchnia do wykonywanych robót do 10 m ²	m ²	1,54
3	Pokrycie dwoma warstwami papy asfaltowej na lepiku dachów poprzednio pokrytych 2 warstwami papy na betonie na zimno	m ²	1,54
4	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów	m ²	1,82
5	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-pianobetonów	m ²	1,82
6	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową z przetarciem tynku	m ²	1,82
7	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe do 4 m	m ²	10,24
8	Czas pracy rusztowań		

SPECIALISTA
Sporządził: 
mgr Anna Mizlorko