



DETALE OGRODZENIA BOISKA SKALA 1:50
przęsło narożne i powtarzalne - widok od zewnątrz



OGRODZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO:
***słupki:**
-stalowe profile zamknięte o przekroju 80x80x3mm
-fundament 50x50x100cm, beton klasy C-12/15(B15)
-u góry słupki zamknięte zaślepkami z tworzywa sztucznego
***zastrzały**
-zastrzały z profilu zamkniętego o przekroju 60x40x3mm w polach skrajnych zamocowane zastrzały z profili o przekroju 40x40x3mm
***wypełnienie**
- na całej wysokości 4 m siatka polipropylenowa w kolorze zielonym
-obwodowo linka stalowa ocynkowana
***łączniki**
napinacze i zaciski śrubowe, listwy montażowe z pręta Ø10 oraz przelotki prowadzące

WSZYSTKIE ELEMENTY
ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE
POWŁOKĄ CYNKOWĄ, MALOWANE
PROSZKOWO W KOLORZE RAL 6005

Inwestor			
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLNIE UL. STRAŻACKA 3, 18-500 KOLNO			
Nazwa i adres Obiektu budowlanego	PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WYKONANIEM OGRODZENIA, ROZBIÓRKĄ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH, BUDOWĄ PLACU DO ĆWICZEŃ I ZASILANIA AWARYJNEGO DO BUDYNKÓW KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLNIE	Data	15.06.2022
		Skala	1:50
		Nr rys.	A07
Tytuł Rysunku	OGRODZENIE	PROJEKT BUDOWLANY	
Jednostka projektowania			
	MJ PROJEKT MILCZRSCY ul. St. Krupki 3, 18-500 Kolno, tel: 668 250 203, e-mail: mjprojekt@wp.pl		
		nr uprawnień / izba	podpis
Projektant	tech. bud. Adam Dzierzgowski	Lom 35 / 90 PDL/BO/0246/03	
Opracował	mgr inż. Marcin Milczarski		
PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE			