

Przedmiar robót

do projektu remontu drogi leśnej nr L106 (dojazd pożarowy nr 65) numer inw. 220-150

odcinek drogi na terenie leśnictwa Brąszewice w oddziałach: 59, 33, 22, 21

Remont nawierzchni tłuczniowej

KOD CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Adres obiektu: leśnictwo Brąszewice
gmina Błaszki, powiat: SieradzInwestor: Nadleśnictwo Złoczew RDLP Łódź
98-270 Złoczew ul. Parkowa 12

Opracował: Dariusz Furmańczyk

Data opracowania: wrzesień 2022 rok

Spis działów przedmiaru

I. Roboty przygotowawcze

II. Roboty ziemne

IV. Podbudowa

V. Nawierzchnia

Lp.	Podstawa: nr STWiOR	Opis robót i wyliczenie ilości	Jednostka	Ilość
I. Roboty przygotowawcze				
1	DL.01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie	km	0,482
		$((200-300)+(450-500)+(700-950)+(1100-1182))/1000$		
II. Roboty ziemne				
2	DL.01.02.01	Roboty ziemne - wykopy wykonywane spycharką z transportem, wbudowaniem w nasyp i zagęszczeniem+muldy 65%	m3	361
		droga główna (korona 4,5/5,0): $482*(4,5+5,0)/2*0,20*65\%$	298	
		muldy trójkątne : $482*2*0,10*65\%$	63	
		Suma :	361	
3	DL.01.02.02	Roboty ziemne j.w. wykonane koparką + w tym muldy 35%	m3	194
		droga główna (korona 4,5/5,0): $482*(4,5+5,0)/2*0,20*35\%$	160	
		muldy trójkątne : $482*2*0,10*35\%$	34	
		Suma :	194	
4	DL.02.01.01	Załadunek i wywóz części usuniętego humusu i odkrzaczeniu oraz gruntu z wykopów (nadmiaru) i wywóz poza teren Nadleśnictwa staraniem i na koszt Wykonawcy	m3	49
		25% z pozycji 3	49	
		Suma :	49	
5	DL.02.01.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z wykopów rowów	m3	97
		50% z pozycji 3	97	
		Suma :	97	
IV. Podbudowa				
6	DL.04.01.01	Wykonanie koryta z uformowaniem poboczy	m2	1 687
		droga główna : $482*3,50$	1 687	
		Suma :	1 687	
V. Nawierzchnia				
7	DL.05.02.01	Wykonanie nawierzchni tłuczniowej gr 18 cm z mieszanki kruszywa łamanego o frakcji 0/63 mm. Kruszywo wykonane z co najmniej jednokrotnie przekruszonych skał twardych.	m2	1 687
		droga główna : $482*3,50$	1 687	
		Suma :	1 687	