



NAZWA
ZAMIERZMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

**Termomodernizacja dachu w budynku siedziby
Biura Powiatowego ARiMR w Grudziądzu przy ulicy
Piłsudskiego 51/53**

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

ul. Piłsudskiego 51/53
86-300 Grudziądz

KATEGORIA OBIEKTU:

XVI

NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ

Jednostka: Grudziądz [046201_1.0026.5]

NAZWA I NUMER OBRĘBU
EWIDENCYJNEGO

Obręb 026 Grudziądz

NUMERY DZIAŁEK
EWIDENCYJNYCH, NA
KTÓRYCH OBIEKT JESDT
USYTUOWANY

Dz. 5

NAZWA INWESTORA
ADRES INWESTORA

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Al. Jana Pawła II 70
00-175 Warszawa

SPIS ZAWARTOŚCI

Przedmiar Robót

PRZEDMIAR ROBÓT

Spis kodów CPV:

45261214-7 Kładzenie dachów

45261910-6 Naprawa dachów

45261920-9 Konserwacja dachów

45453100-8 Roboty renowacyjne

Firma : Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Adres firmy : Al. Jana Pawła II 70, 00175 Warszawa
Nazwa inwestycji : Termomodernizacja dachu w budynku siedziby Biura Powiatowego ARiMR
Adres inwestycji : Grudziądz, ul. Piłsudskiego 51/53
Inwestor : Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Adres inwestora : Al. Jana Pawła II 70, 00175 Warszawa
Wykonawca robót :
Adres Wykonawcy :
Branża : Budowlana

sporządził kalkulację : mgr inż. Bartłomiej Górny

Sprawdził :

Data opracowania : 25 kwietnia 2022

Stawka roboczogodziny:

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:	0,00 zł
Wartość podatku VAT:	0,00 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót:	0,00 zł
Słownie: <i>zero zł zero gr</i>	

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
25 kwietnia 2022

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR NADZORU
INWESTORSKIEGO
mgr inż. Bartłomiej Górny
POM/0402/OWOK/09

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
		KOSZTORYS :			
d.1		DZIAŁ : Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.10535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 24,37	m m	 24,37	
		RAZEM	m		24,37
2	KNR 4-01 d.10535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 6	m m	 6,00	
		RAZEM	m		6,00
3	KNR 4-01 d.10535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - PAS NADRYNNOWY 24,37*0,25	m2 m2	 6,09	
		RAZEM	m2		6,09
4	KNR 4-01 d.10535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - PAS PODRYNNOWY 24,37*0,4	m2 m2	 9,75	
		RAZEM	m2		9,75
5	KNR 4-01 d.10535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - ŚCIANKI ATTYKOWE (6,23+25,82)*0,4	m2 m2	 12,82	
		RAZEM	m2		12,82
6	kalkulacja d.1 własna Uproszczo na	utyliczacja papy z rozbiórki	m3		
d.2		DZIAŁ : Prace Budowlane			
7	KNR 2-02 d.20407-01	Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. - BELKA OKAPOWA (0,1*0,15)*24,37	m3 drew m3 drew.	 0,37	
		RAZEM	m3 drew.		0,37
8	KNR 2-02 d.20609-02	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie- STYROPAPA GR. 23 cm EPS 100-0,038 W/mK - ANALOGIA 25,82*6,23	m2 m2	 160,86	
		RAZEM	m2		160,86
9	KNR-W d.22-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy podkładowej - WYWINIĘCIE NA ŚCIANKI ATTYKOWE (25,82+6,23)*(0,5+0,3)	m2 m2	 25,64	
		RAZEM	m2		25,64
10	KNR-W d.22-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe poz.8	m2 m2	 160,86	
		RAZEM	m2		160,86
11	KNR 4-01 d.20414-11	Wymiana desek czołowych - MONTAŻ OSB-3 na ściankach attykowych szerokości 30 cm (25,82+6,23)	m m	 32,05	
		RAZEM	m		32,05



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
12	KNR 4-01 d.20311-02	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. ponad 1 ceg. - PRZEMUROWANIE, NAPRAWA MURKÓW ATTYKOWYCH OKOŁO 25% (25,82+6,23)*0,2*0,25	m3 m3	 1,60	
			RAZEM	m3	1,60
13	KNR-W d.22-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - PAS PODRYNNOWY poz.4	m2 m2	 9,75	
			RAZEM	m2	9,75
14	KNR 2-02 d.20508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej poz.1	m m	 24,37	
			RAZEM	m	24,37
15	KNR-W d.22-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - PAS NADRYNNOWY poz.3	m2 m2	 6,09	
			RAZEM	m2	6,09
16	KNR-W d.22-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - MURKI ATTYKOWE poz.5	m2 m2	 12,82	
			RAZEM	m2	12,82
17	KNR 2-02 d.20510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej poz.2	m m	 6,00	
			RAZEM	m	6,00
d.3		DZIAŁ : Prace Elektryczne			
18	KNR 9 d.30601-05	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej 24,32*2+6,23*2	m m	 61,10	
			RAZEM	m	61,10
19	KNR 9 d.30601-01	Wymiana zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej 24,32*2+6,23*2	m m	 61,10	
			RAZEM	m	61,10
20	KNR 5 d.31304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1,00	
			RAZEM	szt.	1,00
21	KNR 5 d.31304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1,00	
			RAZEM	szt.	1,00
22	KNR 5 d.31304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1,00	
			RAZEM	szt.	1,00

