

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0519-06 z.sz. 2.3. 9909-03	Rozbórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 50 m2	m ²		
		3.0*2.68	m ²	8.040	
				RAZEM	8.040
3	KNR 4-01 0519-07 z.sz. 2.3. 9909-03	Rozbórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierzchnia do 50 m2	m ²		
		poz.2	m ²	8.040	
				RAZEM	8.040
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku [3.0*2+2.68*2]*0.33	m ²		
			m ²	3.749	
				RAZEM	3.749
5	KNR 4-01 0212-03	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
		poz.2*0.08	m ³	0.643	
				RAZEM	0.643
6	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		[(3.0*2+2.68*2)]*2.7+2.42]/2-0.9*2.0]*0.25	m ³	6.820	
				RAZEM	6.820
7	KNR 4-01 0212-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		2.5*2.18*0.1	m ³	0.545	
				RAZEM	0.545
8	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 12 km wraz z utylizacją	m ³		
		poz.5+poz.7	m ³	1.188	
				RAZEM	1.188
9	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 12 km wraz z utylizacją	m ³		
		poz.6	m ³	6.820	
				RAZEM	6.820
10	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi papy na odległość 12 km wraz z utylizacją	m ³		
		poz.3*0.01	m ³	0.080	
				RAZEM	0.080
11	KNR 4-01 0108-05	Przywiezienie piasku do wyrównania teranu	m ³		
		3.0*2.68*1.2	m ³	9.648	
				RAZEM	9.648
12	KNR 2-01 0234-01	Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o poj. skrzyni 8.0-10.0 m3 w gruncie kat. I-II	m ²		
		5.0*4.68	m ²	23.400	
				RAZEM	23.400
13	kalk. własna	Odłączenie oraz rozbórka instalacji elektrycznej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000