

PRZEDMIAR ROBÓT

**BUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO NR 15
W LEŚNICTWIE WRZELOWIEC
BUDOWA PRZEPUSTU NA POTOKU WRZELOWIANKA**

Lp.	Numer	Wyszczególnienie	Jednostka	
	Specyfikacji Technicznej	elementów rozliczeniowych	Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
1	M.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
2	M.01.01.01	Wytyczenie obiektu		
3	M.01.01.01	Wytyczenie obiektu	m.	30
4	M.21.00.00	FUNDAMENTOWANIE		
5	M.21.01.00	Roboty ziemne pod fundamenty		
6	M.21.01.04	Zasypanie wykopów gruntem przepuszczalnym o $I_s=1.0$ z dowozu wraz z zagęszczeniem	m ³	320
7	M.21.01.07	Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym bez umocnienia	m ³	450
8	M.21.01.08	Zabezpieczenie wykopu ścianką z grodzi stalowych wyciąganych dł.6m	mb	44
9	M.21.07.00	Różne roboty fundamentowe		
10	M.21.07.01	Beton wyrównawczy (chudy beton) klasy C12/15 pod fundamenty,	m ³	5
11	M.23.00.00	USTROJE NOŚNE		
12	M.23.01.00	Wykonanie ramy ustroju nośnego przepustu		
13	M.23.01.01	Wykonanie ramy przepustu - beton klasy C30/37	m ³	66
14	M.21.01.03	Wykonanie zbrojenia ramy przepustu stalą klasy A-IIIIN	kg	14729
15	M.27.00.00	HYDROIZOLACJA		

16	M.27.01.00	Izolacje powłokowe		
17	M.27.01.01	Powłokowa izolacja bitumiczna na zimno	m2	80
18	M.27.15.00	Zabezpieczenie antykorozyjne		
19	M.27.15.01	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką akrylową	m2	50
20	M.28.00.00	WYPOSAŻENIE POMOSTU		
21	M.28.01.00	Balustrady		
22	M.28.01.01	Balustrada stalowe rurowe na obiekcie mostowym (wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym)	t	0.53
23	M.29.00.00	ROBOTY PRZYOBIEKTOWE		
24	M.29.01.00	Umocnienie koryta ciek		
25	M.29.01.01	Umocnienie koryta (dna i skarp) materacami siatkowo-kamiennymi (oraz zabezpieczoną gurtę z prefabrykowanymi palików betonowych)	m2	140
26	M.30.00.00	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE		
27	M.30.02.00	Nawierzchnia na płycie górnej przepustu		
28	M.30.02.01	Elastyczna a izolacyjno-nawierzchnia na podłoża betonowe gr.10mm	m2	40
29	M.34.00.00	ROBOTY POZOSTAŁE		
30	M.34.12.01	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	szt.	1