

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana okien w budynku D przy ul. Żurawiej 4a			
1	TZKNBK IV d.1 -565	Ręczne wykucie podokienników 2.95+2.82+2.85	m m	8.620	
				RAZEM	8.620
2	KNNR 3 d.1 0701-04	Wykucie z muru okien zespolonych 0.92*2.95+0.92*2.82+0.92*2.85	m ² m ²	7.930	
				RAZEM	7.930
3	KNR-W 4- d.1 01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z gazobetonu. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów okiennych 0.86*2.95+0.86*2.82+0.86*2.85	m ² m ²	7.413	
				RAZEM	7.413
4	KNR 4-01 d.1 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich.z blachy- parapety zewnętrzne (2.95+2.82+2.85)*0.35	m ² m ²	3.017	
				RAZEM	3.017
5	KNR 0-19 d.1 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych trójdzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m ² 1.75*2.95+1.75*2.82+1.75*2.85	m ² m ²	15.085	
				RAZEM	15.085
6	KNR-W 2- d.1 02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej. Parapety zewnętrzne (2.95+2.82+2.85)*0.35	m ² m ²	3.017	
				RAZEM	3.017
7	TZKNBK IV d.1 -430	Ustawienie i osadzenie elementów prefabrykowanych - podokienniki z płyty nadgrzejnikowe dług.do 2.0 m 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	TZKNBK IV d.1 -431	Ustawienie i osadzenie elementów prefabrykowanych - podokienniki - dopłata za dalsze 0.2 m ponad 2 m dług. Krotność = 5 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 0-17 d.1 0927-05	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm 19.12*0.30	m ² m ²	5.736	
				RAZEM	5.736
10	KNR 0-17 d.1 0927-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa 19.12*0.30	m ² m ²	5.736	
				RAZEM	5.736
11	KNR 0-17 d.1 0927-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego - nałożenie na podłoże farby - warstwa wykończeniowa 19.12*0.30	m ² m ²	5.736	
				RAZEM	5.736
12	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm 1.78*6+2.95+2.82+2.85	m m	19.300	
				RAZEM	19.300
13	NNRNKB d.1 202 2019-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 20 cm na podłożu z tynku 1.78*6+2.95+2.82+2.85	m ² m ²	19.300	
				RAZEM	19.300
14	KNNR-W 3 d.1 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i ościeży (1.78*6+2.95+2.82+2.85)*0.2+3.30*(2.95+2.82+2.85)-15.085	m ² m ²	17.221	
				RAZEM	17.221
15	KNR 2-05 d.1 1001-01 analogia	Montaż żaluzji okiennych wewnętrznych, kolor biały 15.085	m ² m ²	15.085	
				RAZEM	15.085
16	KNR 4-04 d.1 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 8.62*0.10*0.30+7.93*0.15+7.413*0.24+3.017*0.10	m ³ m ³	3.529	
				RAZEM	3.529
17	KNR 4-04 d.1 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.529	m ³	3.529	
				RAZEM	3.529