

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Rewitalizacja nawierzchni drogi leśnej - DROGA LEŚNA „KRUSZYNA”**
Nazwy i kody CPV: **45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg**
Adres obiektu budowlanego: **NADLEŚNICTWO JANÓW LUBELSKI, LEŚNICTWO KRUSZYNA
Odziały leśne 193,212,213,214,196,197,198,187,175,177,178,179,
Obręb ewidencyjny Goliszowiec, Kruszyna, Jastkowice**
Nazwa i adres zamawiającego: **NADLEŚNICTWO JANÓW LUBELSKI
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35,
23-300 Janów Lubelski
tel./fax. +48 15 872-00-72 +48 15 87201-85
e-mail: janowlubeski@lublin.lasy.gov.pl**
Data opracowania przedmiaru robót: **2022-09-19**
Nazwa obiektu lub robót: **ROBOTY REMONTOWE**
Nazwa jednostki opracowującej: **CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig
Ul. Spokojna 14, 44-171 PŁAWNIOWICE
tel. +48 602 555 630 NIP 756-153-85-22
www.cursusprojekt.pl e-mail: biuro@cursusprojekt.pl**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg DROGA LEŚNA „KRUSZYNA” - rewitalizacja nawierzchni drogi leśnej - kod CPV 45233200-1
1.1	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10`cm, z udrzutem urobu na zewnątrz pasa drogowego z rozplantowaniem
1.2	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłucznem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10`cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE orientacyjnie około 75m3 na 1km, oraz w-wa miału 0/4 na powierzchni jezdni gr. 0,5-1,5cm
1.3	Rewitalizacja nawierzchni - przemieszanie w miejscu istniejącej nawierzchni z kruszywa, przy zapewnieniu optymalnej wilgotności, doziarnieniu kruszywem

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość	Krotność
			Rewitalizacja nawierzchni drogi leśnej - DROGA LEŚNA „KRUSZYNA”			
1			DROGA LEŚNA „KRUSZYNA” - rewitalizacja nawierzchni drogi leśnej - kod CPV 45233200-1			
1.1		STWIOR	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10' cm, z udrzutem urobu na zewnątrz pasa drogowego z rozplantowaniem			
Obliczenie:						
			2*0,75*6545		9 817,500000	
			RAZEM:		9 817,500000	
				m2	9 817,500	
1.2		STWIOR	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10' cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAM I W TERENIE orientacyjnie około 75m3 na 1km, oraz w-wa miału 0/4 na powierzchni jezdni gr. 0,5-1,5cm			
Obliczenie:						
W wycenie tej pozycji należy uwzględnić kruszywo 0/4 przeznaczone na warstwę miałowania przy zagęszczaniu nawierzchni						
frakcja kruszywa od 0/31,5 do 0/63,00 (zależnie do charakteru uszkodzeń drogi), uzupełnienie ubytków na dł. drogi orientacyjnie 75m3 na 1km (ok. 150t/km)			6,545*75		490,875000	
			RAZEM:		490,875000	
				m3	490,875	
1.3		STWIOR	Rewitalizacja nawierzchni - przemieszanie w miejscu istniejącej nawierzchni z kruszywa, przy zapewnieniu optymalnej wilgotności, doziarnieniu kruszywem			
Obliczenie:						
droga główna - przyjęto szerokość mieszania 3,7 (w wycenie uwzględnić poszerzenia ze względu na dopasowanie do zjazdów i mijanek)			6545*3,7		24 216,500000	
			RAZEM:		24 216,500000	
				m2	24 216,500	

Spis treści

A. Strona tytułowa	1
B. Spis działów przedmiaru robót	2
C. Przedmiar robót	3
1. DROGA LEŚNA „KRUSZYNA” - rewitalizacja nawierzchni drogi leśnej - kod CPV 45233200-1.	3
1.1. Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10`cm, z udrzutem urobu na zewnątrz pasa drogowego z rozplantowaniem.	3
1.2. Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10`cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE orientacyjnie około 75m3 na 1km, oraz w-wa miału 0/4 na powierzchni jezdni gr. 0,5-1,5cm.	3
1.3. Rewitalizacja nawierzchni - przemieszanie w miejscu istniejącej nawierzchni z kruszywa, przy zapewnieniu optymalnej wilgotności, doziarnieniu kruszywem.	3
D. Spis treści	4