



## Załącznik 1

### Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
<b>Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane</b>			
<b>Remont mostu nr inw. 223/236 na drodze leśnej "Pod Sotem" w Leśnictwie Radziechowy miejscowość Przybędza</b>			
<b>1 Kody CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szymbów i kolei podziemnej</b>			
<b>45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków</b>			
<b>WYMIANA JEZDNI DREWNIANEJ I BARIER MOSTU</b>			
1.1 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów			
KNR 233/103/5			
Jezdnie mostów drewnianych, rozebranie jezdni drewnianej oraz belek nośnych staroużytecznych- ROZEBRANIE STARYCH USZKODZONYCH ELEMENTÓW JEZDNI MOSTU ORAZ ODOJÓW WRAZ Z UTYLIZACJĄ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK (MATERIAŁY Z ROZBIÓREK W GESTII WYKONAWCY)			
JEZDNIA DREWNIANA	6,5*7,5*0,98*0,2	=	9,555000
ODOJE	0,2*0,2*7,5*2	=	0,600000
Ogółem:	10,2	10,2	m3
1.2 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów			
KNR 233/718/1			
Czyszczenie konstrukcji stalowej nośnej mostu; ręczne szczotkami do III stopnia czystości - ISTN. DŹWIGARY NOŚNE MOSTU			
DŹWIGARY (I300 5 SZT.)	54,2*7,5*5/1000	=	2,032500
STĘŻENIA CEOWNIK	25,3*6/1000	=	0,151800
Ogółem:	2,184	2,184	t
1.3 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów			
KNR 233/718/7 (3)			
Malowanie konstrukcji stalowej nośnej mostu; ręczne pędzlem, 1 warstwa, blachownice, farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania - J.W., MALOWANIE CHLOROKAUCZUKIEM			
	2,0325	=	2,032500
	0,1518	=	0,151800
Ogółem:	2,184	2,184	t
1.4 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów			
KNR 233/102/5 (1)			
Ustroje niosące mostów drewnianych, wbudowanie belek poprzecznych drewnianych układanych na dźwigarach stalowych NOWE KRAWĘDZIAKI JEZDNE DREWNIANE IMPREGNOWANE, GR. 20cm MOCOWANE Z ZACHOWANIEM SZCZELINY DYLAT. MIĘDZY NIMI min. 2cm (DREWNO SOSNA, MODRZEW LUB ŚWIERK, DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM)			
JEZDNIA DREWNIANA	6,5*7,5*0,98*0,2	=	9,555000
ODOJE	0,2*0,2*7,5*2	=	0,600000
Ogółem:	10,2	10,2	m3
1.5 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów			
KNR 211/301/6 (1)			
Różne konstrukcje drewniane, z wyrębami, z krawędziaków - BARIERY			
POREĆCZE	0,15*0,15*7,5*2*2	=	0,675000
PRZECIĄGI	0,05*0,15*7,5*2	=	0,112500
SŁUPKI	0,15*0,15*1,0*5*2	=	0,225000
ZASTRZAŁY	0,1*0,1*1,1*5*2	=	0,110000
Ogółem:	1,12	1,12	m3
1.6 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów			
KNNRW 3/1011/3			
Lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych, powierzchnie gładkie - malowanie barier i słupków w pasy białe-zielone			
POREĆCZE	0,15*4*(7,5)*2*2	=	18,000000
PRZECIĄGI	(0,05*2+0,15*2)*(7,5)*2	=	6,000000
SŁUPKI	0,15*4*1,0*5*2	=	6,000000
ZASTRZAŁY	0,1*4*1,1*5*2	=	4,400000
Ogółem:	34,4	34,4	m2
1.7 Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków			
KNNR 6/204/6			
Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15'cm - WZMOCNIENIE NAJAZDÓW			
	2*6,0*1,0	=	12,000000
Ogółem:	12,0	12,0	m2