

„Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Sokółce z jednoczesną wymianą podstawowego sprzętu informatycznego” – zakres remontowo – budowlany.

Załącznik nr 1 do zamówienia publicznego PT.2370.6.2021.MM
CZĘŚĆ 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane, instalacyjne i montażowe w zakresie przewidzianym dla „Modernizacji Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Sokółce z jednoczesną wymianą podstawowego sprzętu informatycznego” – generalny remont ścian i podłóg obecnie użytkowanych pomieszczeń wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, a w szczególności:

POMIESZCZENIE GŁÓWNE SKKP WRAZ Z KORYTARZEM:

I. ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Podłoga:

- rozbieranie istniejącej terakoty z posadzki pomieszczeń,
- klejenie terakoty z jednoczesnym wykonaniem cokołu z terakoty (po uprzednim gruntowaniu), fugowanie,
- wywóz/utylizacja gruzu.

2) Sufity:

- demontaż sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych,
- montaż sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych,

3) Ściany:

- demontaż panela ściennego PCV,
- montaż płyt karton – gips,
- wykonanie wewnętrznych dwuwarstwowych gładzi szpachlowych,
- dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych po uprzednim gruntowaniu,
- wywóz/utylizacja gruzu/odpadu.

UWAGA: Szczegółowy opis zakresu prac został zawarty w przedmiarze robót stanowiący załącznik do niniejszej dokumentacji – Załącznik nr 1 do OPZ Modernizacji SKKP

II. ROBOTY ELEKTRYCZNE INSTALACYJNE

1) Montaż punktów oświetleniowych:

- demontaż istniejących oraz montaż nowych lamp energooszczędnych wbudowanych w sufit podwieszany stanowiska SKKP.

UWAGA: Szczegółowy opis zakresu prac został zawarty w przedmiarze robót stanowiący załącznik do niniejszej dokumentacji – Załącznik nr 1 do OPZ Modernizacji SKKP

„Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Sokółce z jednoczesną wymianą podstawowego sprzętu informatycznego” – zakres remontowo – budowlany.

POMIESZCZENIA POMOCNICZE SKKP:

I. ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Podłoga:

- rozbieranie istniejącej terakoty z posadzki pomieszczeń,
- klejenie terakoty z jednoczesnym wykonaniem cokołu z terakoty (po uprzednim gruntowaniu), fugowanie,
- wywóz/utylizacja gruzu.

4) Sufity:

- szpachlowanie ubytków,
- dwukrotne malowanie,

5) Ściany:

- demontaż panela ściennego PCV,
- montaż płyt karton – gips,
- wykonanie wewnętrznych dwuwarstwowych gładzi szpachlowych,
- dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych po uprzednim gruntowaniu,
- wywóz/utylizacja gruzu/odpadu.

UWAGA: Szczegółowy opis zakresu prac został zawarty w przedmiarze robót stanowiący załącznik do niniejszej dokumentacji – *Załącznik nr 1 do OPZ Modernizacji SKKP*

II. ROBOTY SANITARNE

- doprowadzenie punktu wody użytkowej z pomieszczenia łazienki do pomieszczenia kuchni i odpływu do kanalizacji z pomieszczenia kuchni na korytarz do głównej linii kanalizacyjnej

III. ROBOTY MONTAŻOWE:

1) Drzwi wewnętrzne:

- demontaż drzwi wewnętrznych z metalowymi ościeżnicami – 2 szt.
- poszerzenie otworu drzwiowego do wymiaru 100 cm z jednoczesnym wykonaniem nadproża – 1 szt.
- montaż drzwi wewnątrzlokalowych z ościeżnicami (rodzaj, model zbieżny z istniejącymi wewnątrz pomieszczeń SKKP – 2 szt. (1 x 100, 1 x 80)
- wywóz/utylizacja gruzu/odpadu.

UWAGA: Szczegółowy opis zakresu prac został zawarty w przedmiarze robót stanowiący załącznik do niniejszej dokumentacji – *Załącznik nr 1 do OPZ Modernizacji SKKP*

IV. WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zaleca się dokonania wizji obiekcie przewidzianym do wykonania przedmiotowych prac. Budynek jest własnością Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce i zlokalizowany jest pod adresem: 16 – 100 Sokółka, ul. Plac Kościuszki 4 .

Wytyczne dla wykonawców zadania:

„Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Sokółce z jednoczesną wymianą podstawowego sprzętu informatycznego” – zakres remontowo – budowlany.

- zaproponowane rozwiązania, materiały są rozwiązaniami przykładowymi. Wykonawca może zastosować materiały dowolnych producentów, pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z opisów przedmiotu zamówienia,
- zamawiającemu muszą zostać przedłożone Karty Informacji Technicznej produktów, materiałów, urządzeń itp. oraz wszelkie dane dotyczące zamierzonych do zastosowania rozwiązań dla uzyskania akceptacji wybranego systemu,
- dokumenty w/w muszą być sporządzone w języku polskim (w przypadku dokumentów obcojęzycznych Wykonawca dostarczy tłumaczenia tych dokumentów na język polski),
- dostawa urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia na miejsce realizacji zamówienia dokonywana będzie przez Wykonawcę na własny koszt,
- materiały z rozbiórki będą własnością Wykonawcy i zobowiązany będzie on ująć w swoim wynagrodzeniu ich utylizację oraz wywóz,
- media niezbędne do wykonania prac (woda, energia, itp.) zapewnia Zamawiający