

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Remont i usunięcie zawilgoceń w kancelarii leśnictwa Nagoszewka
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Nagoszewka
INWESTOR : Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja , 07-300 Ostrów Mazowiecka
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 25.07.2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.07.2022

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Naprawa zawilgoceń w Leśniczówce leśnictwa Nagoszewka				
1.1		Prace rozbiórkowe				
1	KW	Demontaż drzwi wewnętrznych antywałamaniowych	szt.	2.000	0.00	0.00
d.1.	analiza indywi- dualna					
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.	2.000	0.00	0.00
d.1.	0353-07					
3	KNNR 8 0225-	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.	1.000	0.00	0.00
d.1.	03					
4	KNNR 8 0225-	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl.	1.000	0.00	0.00
d.1.	05					
5	KNNR 8 0225-	Demontaż brodzika wraz z kabiną	kpl.	1.000	0.00	0.00
d.1.	04					
6	KNNR 8 0422-	Demontaż grzejnika stalowego tłoczonego o pow. ogrzewalnej 5.0 m2	kpl.	1.000	0.00	0.00
d.1.	04					
7	KNNR 8 0108-	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm na ścianie demontaż rur instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania	m	16.000	0.00	0.00
d.1.	01					
8	KNNR-W 9	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact montowanych w sufitach podwieszonych	szt	1.000	0.00	0.00
d.1.	0502-04					
9	KNNR-W 9	Demontaż uszczelnionego łącznika z tworzyw sztucznych lub metalowego	szt.	2.000	0.00	0.00
d.1.	0401-08					
10	KNNR-W 9	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych	szt.	4.000	0.00	0.00
d.1.	0402-06					
11	KNNR-W 9	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtykowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych	m	18.000	0.00	0.00
d.1.	0301-03					
12	KW	Czasowe zaśdlepienie rur instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania	szt	12.000	0.00	0.00
d.1.	analiza indywi- dualna					
13	KNR-W 4-01	Rozebranie płytek glazury na ścianach	m2	22.700	0.00	0.00
d.1.	0819-05					
14	KNNR-W 3	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	3.357	0.00	0.00
d.1.	0301-01					
15	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek w łazience oraz 1m pasa w kuchni oraz przedpokoj	m2	13.260	0.00	0.00
d.1.	0819-05					
16	KNR-W 4-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3	0.796	0.00	0.00
d.1.	0212-01					
17	KW	Rozebranie docieplenia z płyt styropianowych	m2	13.260	0.00	0.00
d.1.	analiza indywi- dualna					
18	KNNR-W 3	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m o głębokości do 1.5 m w gruncie suchym kat. III z zasypianiem wykopu ziemią z ukopu - wykonywane zewnątrz remontowanego budynku	m3	1.989	0.00	0.00
d.1.	0102-03					
19	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	8.000	0.00	0.00
d.1.	0109-09					
20	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5	m3	8.000	0.00	0.00
d.1.	0109-10					
1.2		Odtworzenie izolacji oraz wykonanie nowych ścianek				
21	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m3	1.989	0.00	0.00
d.1.	1101-01					
22	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m2	13.260	0.00	0.00
d.1.	0604-05					
23	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2	13.260	0.00	0.00
d.1.	0608-03					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24 d.1. 1116-01 2 analogia	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²	13.260	0.00	0.00
25 d.1. 1116-03 2 analogia	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 3.5	m ²	13.260	0.00	0.00
26 d.1. 2026-03 2	NNRKNB 202	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym z pokryciem obustronnym 100	m ²	24.180	0.00	0.00
27 d.1. 01 2	KNNR 4 0111-	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	15.000	0.00	0.00
28 d.1. 02 2	KNNR 4 0127-	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	15.000	0.00	0.00
29 d.1. 01 2	KNNR 4 0116-	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	5.000	0.00	0.00
30 d.1. 01 2	KNNR 4 0207-	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	4.500	0.00	0.00
31 d.1. 01 2	KNNR 4 0211-	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.	2.000	0.00	0.00
32 d.1. 03 2	KNNR 4 0211-	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	1.000	0.00	0.00
33 d.1. 05 2	KNNR 5 0103-	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m	14.000	0.00	0.00
34 d.1. 01 2	KNNR 5 0203-	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur	m	14.000	0.00	0.00
35 d.1. 01 2	KNNR 5 0302-	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	6.000	0.00	0.00
36 d.1. 02 2	KNNR 5 0306-	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	2.000	0.00	0.00
37 d.1. 01 2	KNNR 5 0308-	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	4.000	0.00	0.00
38 d.1. 01 2	KNNR 5 0502-	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.	1.000	0.00	0.00
39 d.1. 03 2	KNR 0-41 0110-	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-100 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia z wywinieciem na ścianę oraz w kabinie prysznicowej	m ²	7.140	0.00	0.00
40 d.1. 0101-03 2	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	13.260	0.00	0.00
41 d.1. 0207-03 2	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²	13.260	0.00	0.00
42 d.1. 0101-03 2 analogia	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	21.800	0.00	0.00
43 d.1. 0205-02 2	KNR AT-22	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 25x25 cm	m ²	21.800	0.00	0.00
44 d.1. 01 2 analogia	KNNR 4 0416-	Grzejniki stalowe łazienkowe wraz z kompletem zawiesi oraz zaworami	kpl.	1.000	0.00	0.00
45 d.1. 02 2	KNNR 2 1104-	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²	1.600	0.00	0.00
46 d.1. 01 2	KNNR 2 1103-	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²	1.600	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
47 d.1. 2	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	1.000	0.00	0.00
48 d.1. 2	KNNR 4 0231-05 analogia	Brodziki natryskowe wraz z kabinami	kpl.	1.000	0.00	0.00
49 d.1. 2	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1.000	0.00	0.00
50 d.1. 2	KNNR 4 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	3.000	0.00	0.00
51 d.1. 2	KNNR 4 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.000	0.00	0.00
52 d.1. 2	KNNR 4 0137-08	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.000	0.00	0.00
53 d.1. 2	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 - sufit w łazience	m ²	3.960	0.00	0.00
54 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit w łazience	m ²	3.960	0.00	0.00
55 d.1. 2	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - sufit w łazience	m ²	3.960	0.00	0.00
56 d.1. 2	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - ściany w wiatrołapie i w kuchni	m ²	24.880	0.00	0.00
57 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome ściany w wiatrołapie i w kuchni	m ²	24.880	0.00	0.00
58 d.1. 2	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - ściany w wiatrołapie i w kuchni	m ²	24.880	0.00	0.00
59 d.1. 2	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych do kuchni	m ²	1.600	0.00	0.00
60 d.1. 2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych do kuchni	m ²	1.600	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł