

PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD

RZGW: Rzeszów

ZZ: Jasło

NW: Ropczyce

Nazwa zadania: „Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i zbiorników na terenie działalności Zarządu Zlewni w Jasle – Etap II” Część 1 Utrzymanie cieku Budzisz w km 0+000 – 22+537

Kod JCW wraz z nazwą wody w zlewni: RW2000072188689 - Budzisz

Kilometraż cieku: 0+000 – 22+537

Miejsce: gmina Sędziszów Małopolski i gmina Ostrów, powiat ropczycko-sędziszowski, województwo Podkarpackie

Syntetyczny opis zakresu rzeczowego prac:

W roku 2024 przewiduje się wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp oraz dna potoku, wycięcie zakrzaczeń ze skarp i dna potoku, oczyszczenie terenu po karczowaniu z wywiezieniem, usuwanie zatorów z gałęzi oraz śmieci i powalonych drzew z wywozem. Planowana jest również rozbiórka zniszczonych umocnień z kieszki faszynowej, rozbiórka zniszczonego ubezpieczenia z narzutu kamiennego z wbudowaniem kamieni w dno, wyrównanie skarp pod kosze kamienne, wykonanie koszy siatkowo-kamiennych oraz wykonanie narzutu kamiennego w płótkach.

Kontakt – osoba nadzorująca ze strony PGW WP: Wojciech Kalita RZGW Rzeszów, Wydział RPU.

Przewidywany termin zakończenia prac: 06.10.2024 r.

Zgłoszenie do RDOŚ: nie

Nadzór przyrodniczy nad pracami: tak