

**KOSZTORYS OFERTOWY Z PRZEDMIAREM**  
**PRACE REMONTOWE W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W ŚWIECIU**

**CZĘŚĆ 3 OŚRODEK WYPOCZYNKOWY W TLENIU**

Lp	Asortyment robót	Ilość	Jm.	Cena jedn.	Wartość	Wartość
				netto (zł)		brutto (zł)
<b>1 BUDYNEK MIESZKALNY</b>						
1	Uzupełnienie licowania ściany zewnętrznej płytkami klinkierowymi 25x12 cm	0,6	m <sup>2</sup>			
2	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych i sufitu z uprzednim zeszkrobaniem zacieków i nałożeniem gładzi sufit 1,5x1,5=2,25 m2 ściany 1,5x2,5x2=7,5 m2	9,8	m <sup>2</sup>			
3	Jednokrotne malowanie ścian wewnętrznych i sufitu ściany (3,1x4,0x2,5)-7,5-1,95-1,6=24,45 m2 sufit (3,1x4,0)-2,25=10,15 m2	34,6	m <sup>2</sup>			
				<b>RAZEM</b>		
<b>2 BUDYNEK GARAŻOWO - MAGAZYNOWY</b>						
1	Odbicie tynku z zaprawy cementowo-wapiennej -powierzchnia < 5 m 2,0x1,4	2,8	m <sup>2</sup>			
2	Naprawa uszkodzonych miejsc w murze z cegieł	4,0	mb			
3	Mocowanie siatki tynkarskiej	2,8	m <sup>2</sup>			
4	Tynkowanie naprawianej ściany	2,8	m <sup>2</sup>			
5	Malowanie naprawianej ściany farbą emulsyjną -dwukrotnie 3,0x2,5	7,5	m <sup>2</sup>			
				<b>RAZEM</b>		
				<b>OGÓŁEM (1+2)</b>		

Słownie: .....

.....  
*Podpis i pieczęć Wykonawcy*