



A - A



szczegól opaki
przy budyku




brukowa kostka betonowa szara	- 8 cm
podstyka płaskowo - cementowa	- 3-5 cm
podbudowa z betonu B-7,5	- 20 cm
podstyka płaskowa zagęszczona do $I_s=0,97$	- 60-90 cm
grunt rodzimy	

brukowa kostka betonowa szara	-	6 cm
podspłka cementowo-piaskowa	-	3-5 cm
stabilizacja gruntu cementem $R_m=2,5\text{MPa}$	-	15 cm
podspłka piaskowa zagęszczona do $I_s=0,97$	-	≈ 85 cm
grunt rodzimy		

brukowa kostka betonowa szara	-	6 cm
podspłyna płaskowa zagęszczona do $I_s=0,97$	-	≈ 40 cm
grunt wymieniiony pod płytę fundamentową	-	55 cm
grunt rodzimy		

B - B



	K1
opornik betonowy 12x25	- zatopiony
podsyпка cementowo-пłaskowa 1:3	- 5 cm
ławka z oporem z betonu B15	- 15 cm
podsyпка płaskowa zagęszczona	
grunt rodzimy	

K2	obrzeże betonowe 20x6
	podstypka płaskowa zagęszczona
	grunt rodzimy

Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędrasz
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antoniońska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Miślińska 1
tel/fax: 65/3222244
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

Budowa kancelarii leśnictw Niezgodą i Wilkowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą i budynkiem magazynowym

ADRES	Niezigoda, gm. Żmigród cz. dz. nr 375, obręb 0032 Niezigoda
INWESTOR	Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród 55-140 Żmigród, ul. Parkowa 4a
RYSUJEK	PRZEKROJE POPRZECZNE

PROJEKTANT		mgr inż. Paweł JEDRAŚ
BRANŻA	SKALA	
DATA	NR RYS.	