

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja budynku Nadleśnictwa Lubartów
 ADRES INWESTYCJI : ul. Gen. Franciszka Kleeberga 17, 21-100 Lubartów
 INWESTOR : Nadleśnictwo Lubartów
 ADRES INWESTORA : ul. Gen. Kleeberga 17, 21-100 Lubartów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Zdunek (budowlana)
 DATA OPRACOWANIA : 14.07.2022

Stawka roboczogodziny :
 Poziom cen : II kwartał 2022

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
 Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono zgodnie z:

"Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U.04.130.1389). Wielkości cen materiałów, robocizny, pracy sprzętu oraz narzutów kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu nie są wyższe niż opublikowane w wydawnictwie INTERCENBUD w kwartale poprzedzającym wycenę."

Niniejszy kosztorys jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót. Opracowany przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w projekcie. Ilości obmiarowe jak również zestawienia są ilościami przybliżonymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań oraz przyjętych technologii wykonania robót. Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową a ilości określone w zestawieniach należy każdorazowo zweryfikować.

UWAGA !!!!

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej na planowanym placu budowy.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.07.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Modernizacja obiektu Nadleśnictwa Lubartów				
1	KNR 4-01 0354-d.1 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna drewniane na elewacji frontowej i bocznej	m ²	19.096		
2	KNR 4-01 0535-d.1 08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	9.169		
3	KNR-W 2-02 d.1 1040-06 analogia R=0,60 M=0 S=0	Demontaż witryny aluminiowej w wejściu część zewnętrzna i wewnętrzna - parametry witryny zgodnie z dokumentacją techniczną	m ²	25.631		
4	KNR 4-01 0354-d.1 03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.	7.000		
5	KNR 4-01 0354-d.1 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	3.000		
6	KNR 4-01 0354-d.1 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna drewniane na elewacji zachodniej i bocznej	m ²	25.203		
7	KNR 4-01 0535-d.1 08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	5.991		
8	KNR 4-01 0354-d.1 03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.	9.000		
9	KNR 4-01 0354-d.1 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna drewniane na elewacji południowej i bocznej	m ²	19.251		
10	KNR 4-01 0535-d.1 08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	7.237		
11	KNR 0-23 2611-d.1 01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	438.809		
12	KNR 0-23 2611-d.1 03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	438.809		
13	KNR AT-31 d.1 0601-02 analogia	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna	m ²	476.597		
14	NNRNKB 202 d.1 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - maskownice	m ²	14.583		
15	NNRNKB 202 d.1 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety okienne 30 cm, pasy nadrynnowe.	m ²	35.633		
16	KNR 2-02 1610-d.1 01 analogia	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²	438.809		
17	KNR 4-04 1101-d.1 02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³	1.500		
18	KNR 0-19 1022-d.1 08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m ²	12.721		
19	KNR 0-19 1022-d.1 10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m ²	72.804		
20	KNR 9-24 0102-d.1 02	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni do 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości 1,5-2,5 cm	szt.	36.000		
21	KNR-W 2-02 d.1 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	42.809		
22	KNR 2-02 0925-d.1 01	Ośłony okien folią polietylenową	m ²	64.737		
23	KNR 0-19 1024-d.1 11	Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie	m ²	25.631		
24	KNR-W 2-02 d.1 1040-06 analogia R=0,60 M=0 S=0	Demontaż świetlika	m ²	38.200		
25	KNR 4-01 0535-d.1 08	Rozebranie obróbek blacharskich wzdłuż świetlika itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	5.850		
26	KNR 0-19 1024-d.1 11	Montaż świetlika dachowego aluminiowego oszklonego	m ²	38.200		
27	NNRNKB 202 d.1 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety okienne 30 cm, pasy nadrynnowe.	m ²	5.850		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: