

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|---------------------------------|-----------------|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Koszty inwestorski do zadania Modernizacja kotłowni | | | | | | |
| 1 | KNR-W 4-02 z.sz.4.-01 | | Spuszczenie wody i napełnienie instalacji - jedno pionopiętro 1 | pp pp | 1,000 | 1,000 |
| 2 | KNR 4-02 0409-07 | | Demontaż i rozebranie kotła żeliwnego typu Eca IV o powierzchni ogrzewalnej do 53.0 m2/ analogia demontaż kotła olejowego VitolaBiferal 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 3 | KNNR 4 0503-01 | | Kotły stalowe wodne lub parowe o mocy znamionowej do 50 kW kocioł olejowy 40 kW wraz niezbędnym osprzętem oraz automatyką 1 | szt. szt. | 1,000 | 1,000 |
| 4 | KNR 4-02 0144-01 | | Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - Zbiornik (bojler) o poj. 100-300 dm3/ analogia - demontaż istniejącego zbiornika cwu 1 | szt. szt. | 1,000 | 1,000 |
| 5 | KNR 2-15 0122-02 | | Zbiorniki hydroforowe o poj. 400 dm3 - nowy zbiornik cwu 1 | szt. szt. | 1,000 | 1,000 |
| 6 | analiza indywidualna | | Dostawa i montaż osprzętu zbiornika cwu - grupa bezpieczeństwa, naczynie przeponowe, pompa cwu, pompa cyrkulacyjna 1 | szt. szt. | 1,000 | 1,000 |
| 7 | analiza indywidualna | | Montaż wkładu kominowego ze stali kwasoodpornej 18 | m m | 18,000 | 18,000 |
| 8 | kalk. własna | | Dostosowanie kotłowni w zakresie instalacji elektrycznej, usługa z materiałem i kompletem pomiarów 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 9 | kalk. własna | | Prace remontowo budowlane w kotłowni wraz z pomalowaniem ścian oraz uzupełnieniem uszkodzonych płytek i motażem kratak wentylacji 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 10 | | | Uruchomienie i regulacja kotła 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |

Załącznik do zaproszenia do składania ofert.