

## **Przedmiar robót**

„Konservacja i naprawa dróg leśnych w Nadleśnictwie Polanów” - ZADANIE 3

Obiekt	Drogi leśne
Rodzaj robót	Roboty drogowe
Branża	Budowlana, drogowa
Lokalizacja	Drogi Nadleśnictwa Polanów:
Zamawiający	Nadleśnictwo Polanów ul. Klonowa 12, 76-010 Polanów
Inwestor	Nadleśnictwo Polanów ul. Klonowa 12, 76-010 Polanów
Biuro kosztorysowe	Nadleśnictwo Polanów ul. Klonowa 12, 76-010 Polanów

Tabela przedmiaru robót

Drogi leśne

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>ZADANIE 3</b>		
			<b>Leśnictwo Zacisze</b>		
3			Droga L11P		0
3.1	KNNR 6 1105/03		Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem Oddział 68d,69,d,70d 200	m2	200
			razem	m2	200
4	KNR 2-25 0407/03		Wymiana płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2 - Demontaż uszkodzonej wraz z wymianą na nową	m2	50
			<b>Leśnictwo Żydowo</b>		
5			Droga L100		0
5.1	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Oddział 608g 100*5	m2	500
			razem	m2	500
5.2	KNR 2-31 0114/01		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10cm Oddział 608g 100*3,5	m2	350
			razem	m2	350
5.3	KNR 15-01 0108/01		Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 0,40m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 2/3 wysokości średnicy Oddział 627g 5	m	5
			razem	m	5
6			Droga L102		0
6.1	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Oddział 559h,g,f 500*5 Oddział 559b 300*5 Oddział 560a 200*5 Oddział 560a582f,c 100*5	m2 m2 m2 m2	2 500 1 500 1 000 500
			razem	m2	5 500
6.2	KNR 2-31 0114/01		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10cm Oddział 559h,g,f 500*3,5 Oddział 559b 300*3,5 Oddział 560a 200*3,5 Oddział 560a582f,c 100*3,5	m2 m2 m2 m2	1 750 1 050 700 350
			razem	m2	3 850
			<b>Leśnictwo Gologóra</b>		
7			Droga L12P		0
7.1	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Oddział 652,651,655 500*5	m2	2 500
			razem	m2	2 500
7.2	KNR 2-31 0114/01		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa budowlanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - Analogia Oddział 652,651,655 500*3,5	m2	1 750
			razem	m2	1 750
7.3	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 5cm Oddział 652,651,655 500*3,5	m2	1 750
			razem	m2	1 750
			<b>Leśnictwo Wierzchlas</b>		
8			Droga L86Z		0
8.1	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Oddział 509f 50*5 Oddział 504c 300*5	m2 m2	250 1 500
			razem	m2	1 750
8.2	KNR 2-31 0114/01		Warstwa dolna podbudowy z gruzobetonu o grubości po zagęszczeniu 15cm - Analogia Oddział 509f 50*3,5 Oddział 504c 300*3,5	m2 m2	175 1 050
			razem	m2	1 225
8.3	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 5cm Oddział 509f 50*3,5	m2	175

## Tabela przedmiaru robót

Drogi leśne

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Oddział 504c 300*3,5	m2	1 050
			razem	m2	1 225
9			Droga L74Z		0
9.1	KNR 2-31 0103/04		<i>Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV</i>		
			Oddział 464h i 464a 200*5	m2	1 000
			razem	m2	1 000
9.2	KNR 2-31 0114/01		<i>Warstwa dolna podbudowy z gruzobetonu o grubości po zagęszczeniu 15cm - Analogia</i>		
			Oddział 464h i 464a 200*3,5	m2	700
			razem	m2	700
9.3	KNR 2-31 0114/07		<i>Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 5cm</i>		
			Oddział 464h i 464a 200*3,5	m2	700
			razem	m2	700

Drogi leśne

Nr	Opis
	ZADANIE 3
	Leśnictwo Zacisze
	Leśnictwo Żydowo
	Leśnictwo Gołogóra
	Leśnictwo Wierzchlas