

Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Wanda, Nadleśnictwo Przedborów.

Planowana do przebudowy część drogi stanowi odcinek długości 287 mb i szerokości 3,5 mb (istniejąca nawierzchnia tłuczniowa) z pobocznymi gruntowymi (w część tłuczniowe), częściowo porośniętymi trawą. Początek trasy przyjęto od zakończenia nawierzchni bitumicznej (szer. 3 mb) ułożonej w poprzednim zadaniu inwestycyjnym - w poprzednich latach - do granicy pasa drogowego drogi gminnej gminy Mikstat.

Istniejąca nawierzchnia tłuczniowa na planowanym do przebudowy odcinku jest w stanie dobrym, wymaga miejscowych remontów cząstkowych.

Planowane prace do wykonania:

- roboty przygotowawcze,
- wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy (nawierzchni) z kruszywa łamanego - podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8-10 cm
- spryskanie całej nawierzchni emulsją asfaltową - skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych w ilości 0,7 kg/m²
- ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 5 cm na całej długości przebudowywanego odcinka na szer. 3 mb,
- wykonanie poboczy o szerokości 0,75 m po obu stronach jezdni na całej długości przebudowywanego odcinka + pobocza i zjazdu na przyległe drogi leśne,
- przebudowa przepustu betonowego - zjazdu o śr. 40 cm wraz z przyczółkami (rury PEHD o średnicy 40 cm posiadające sztywność obwodową SN 8).