

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.1. Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie/montaż 80 ławek i 30 stołów leśnych (z litego drewna gatunków twardych) wraz z zabezpieczeniem terenu wokół zrębkami drzewnymi.

• Wykonanie i montaż ławek leśnych:

- Wykonanie ławek leśnych z drewna gatunków twardych, dostarczonego przez Zamawiającego, pozostałe materiały do wykonania ławek takie jak: śruby, kotwy, impregnaty, materiały budowlane, leżą po stronie Wykonawcy.
- Zaimpregnowanie wykonanego produktu impregnatem do drewna konstrukcyjnego (bezbarwnym).
- Dostawa i montaż ławek w granicach terenu administracyjnego Nadleśnictwa Kolumna (w terenie nieutwardzonym lub podłożu utwardzonym kruszywem naturalnym) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
- Uporządkowanie terenu po wykonanych pracach,
- Wysypanie terenu wokół stołu (0,5 m z każdej strony) zrębkom drzewną w warstwie o grubości min 10 cm rozsypanej na włókninie,
- Ławki powinny być zamontowane do kotew stalowych zabetonowanych w gruncie umożliwiających wymianę zniszczonych elementów ławki.

Specyfikacja techniczna ławki:

- wymiary ławki: 200 x ok.35 x 42cm (długość x szerokość x wysokość);

- nogi ławki wykonane są z okrągłaków o średnicy ok. 30 cm;

- siedzisko wykonane z bala (niesztorcowanego, szlifowanego zgrubnie bez śladów łyka) o grubości min. 14cm;

- siedzisko znajduje się na wysokości ok. 42cm od poziomu gruntu i ma szerokość ok. 33 cm;

Poniżej zdjęcie poglądowe:



- **Wykonanie i montaż stołów leśnych:**

- Wykonanie stołów leśnych z drewna gatunków twardych, dostarczonego przez Zamawiającego, pozostałe materiały do wykonania ławek: śruby, kotwy, materiały budowlane, impregnaty, leżą po stronie Wykonawcy.
- Zaimpregnowanie wykonanego produktu impregnatem do drewna konstrukcyjnego (bezbarwnym),
- Dostawa i montaż stołów leśnych w granicach terenu administracyjnego Nadleśnictwa Kolumna (w terenie nieutwardzonym lub podłożu utwardzonym kruszywem naturalnym) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
- Uporządkowanie terenu po wykonanych pracach,
- Wysypanie terenu wokół stołu (0,5 m z każdej strony) zrębkom drzewną w warstwie o grubości min 10 cm rozsypanej na włókninie,

- Stoły powinny być zamontowane do kotew stalowych zabetonowanych w gruncie umożliwiających wymianę zniszczonych elementów stołu.

Specyfikacja techniczna stołu:

- wymiary: 200 x ok.75 x 71cm (długość x szerokość x wysokość od powierzchni gruntu);
- nogi stołu wykonane są z okrągłaków o średnicy ok. 30cm;
- blat stołu wykonany jest z bali niesztorcowanych szlifowanych zgrubnie (bez śladów łyka) o grubości min. 14cm;

Poniżej zdjęcie poglądowe:



2. Odbiór robót i podstawa płatności:

- 2.1. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym dokładny termin dostawy i montażu ławek i stołów z 3-dniowym wyprzedzeniem - harmonogram.
- 2.2. W zakresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca jest zobowiązany również do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu pieszego poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robót związanych z realizacją zadania oraz uporządkowania terenu po zakończeniu robót.

- 2.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku realizacji zamówienia przez Wykonawcę w stosunku do osób trzecich.
- 2.4. Wykonawca zrealizuje prace terminowo oraz zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną.
- 2.5. Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru robót wraz z rozliczeniem materiałowym, podpisany przez przedstawiciela ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.