

## KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK GOSPODARCZY DREWNIANY - rozbiórka  
ADRES INWESTYCJI : Szkółka Leśna Mierzyce  
INWESTOR : NADLEŚNICTWO WIELUŃ  
ADRES INWESTORA : 98-300 Wieluń, ul.Żeromskiego 5  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : BUDOWLANA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>BUDYNEK MAGAZYNOWY - ROZBIÓRKA</b>								
<b>1</b>		<b>DEMONTAŻ URZĄDZEŃ</b>						
1		PRZEPIĘCIE PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO	m					
d.1	analiza indywidualna	(usunięcie kabla przyłączeniowego) przedmiar = 20.000 m -- R --						
1*		robocizna 2.87*0.1=0.287 r-g/m	r-g	5.7400	0.0000	0.00		
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:				0.0000		0.0000	0.0000	0.0000
2	KNR-W 4-02	DEMONTAŻ CHŁODNI KONTENEROWEJ (z	kpl.					
d.1	0410-07	odzyskiem do użytku)						
	analogia	przedmiar = 1.000 kpl. -- R --						
1*		robocizna 62.4 r-g/kpl.	r-g	62.4000	0.0000	0.00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze 10 %(od R)	%	10.0000	0.0000		0.00	
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:				0.0000		0.0000	0.0000	0.0000

## PODSUMOWANIE

				<b>DEMONTAŻ URZĄDZEŃ</b>			
				<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM							

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>2</b>		<b>ROZBIÓRKA POSZYCIA</b>						
3	KNR 4-04	Rozebranie POSZYCIA ŚCIAN z płyt azbestowo-cementowych płaskich nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>					
d.2	0508-04	analogia						
1*		przedmiar = 197.280 m <sup>2</sup> -- R -- robocizna 0.13 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	25.6464	0.0000	0.00		
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:						0.0000	0.0000	0.0000
4	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>					
d.2	0508-05							
1*		przedmiar = 210.100 m <sup>2</sup> -- R -- robocizna 0.13 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	27.3130	0.0000	0.00		
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:						0.0000	0.0000	0.0000
5	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych - gąsiorzy nie nadające się do użytku	m					
d.2	0508-06							
1*		przedmiar = 19.100 m -- R -- robocizna 0.09 r-g/m	r-g	1.7190	0.0000	0.00		
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:						0.0000	0.0000	0.0000
6	analiza indywidualna	UTYLIZACJA ETERNITU (ostrożne sztaplowanie, owijanie folią, przekazanie do utylizacji za potwierdzeniem pisemnym)	t					
d.2		przedmiar = 7.505 t -- M --						
1*		UTYLIZACJA 1 t/t	t	7.5050	0.0000		0.00	
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:						0.0000	0.0000	0.0000

## PODSUMOWANIE

ROZBIÓRKA POSZYCIA			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>3</b>		<b>ROZBIÓRKA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ</b>						
7	KNR 4-04	Rozebranie baraków drewnianych składanych -	m					
d.3	0401-04	wiązary dachowe - DEMONTAŻ DEMOLACYJ- NY przedmiar = 191.900 m -- R --						
1*		robocizna 0.32*0.4=0.128 r-g/m -- M --	r-g	24.5632	0.0000	0.00		
2*		bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II 0.001 m³/m	m³	0.1919	0.0000		0.00	
3*		deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II 0.001 m³/m	m³	0.1919	0.0000		0.00	
4*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.03 kg/m	kg	5.7570	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 0.5 %(od M)	%	0.5000	0.0000		0.00	
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:						0.0000	0.0000	0.0000
8	KNR 4-04	Rozebranie baraków drewnianych składanych -	m					
d.3	0401-08	podwaliny lub oczepty - DEMONTAŻ DEMOLA- CYJNY przedmiar = 247.800 m -- R --						
1*		robocizna 0.1*0.4=0.04 r-g/m	r-g	9.9120	0.0000	0.00		
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:						0.0000	0.0000	0.0000
9	KNR 4-04	DEMONTAŻ BRAM I POSZYCIA Z DESEK -	m²					
d.3	0404-05	DEMONTAŻ DEMOLACYJNY przedmiar = 69.770 m² -- R --						
1*	analogia	robocizna 0.42*0.4=0.168 r-g/m² -- M --	r-g	11.7214	0.0000	0.00		
2*		bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II 0.005 m³/m²	m³	0.3489	0.0000		0.00	
3*		deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II 0.003 m³/m²	m³	0.2093	0.0000		0.00	
4*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.16 kg/m²	kg	11.1632	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 0.5 %(od M)	%	0.5000	0.0000		0.00	
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:						0.0000	0.0000	0.0000

## PODSUMOWANIE

ROZBIÓRKA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ			
RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>4</b>		<b>ROZBIÓRKA ELEMENTÓW BETONOWYCH</b>						
10	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - DEMONTAŻ DEMOLACYJNY	m <sup>3</sup>					
d.4	0301-04	analogia						
		przedmiar = 38.582 m <sup>3</sup>						
1*		-- R -- robocizna 6.71*0.4*0.5=1.342 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	51.7770	0.0000	0.00		
2*		-- S -- KRUSZARKA 0.1 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	3.8582	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.0000			0.0000	0.0000	0.0000
11	KNR 4-04	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 40 cm - FUNDAMENTY, DEMONTAŻ DEMOLACYJNY	m <sup>3</sup>					
d.4	0303-06	analogia						
		przedmiar = 58.400 m <sup>3</sup>						
1*		-- R -- robocizna 10.67*0.4*0.5=2.134 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	124.6256	0.0000	0.00		
2*		-- S -- KRUSZARKA 0.1 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	5.8400	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.0000			0.0000	0.0000	0.0000

## PODSUMOWANIE

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW BETONOWYCH			
RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>5</b>		<b>PRACE PORZĄDKOWE I POMOCNICZE</b>						
12	KNR-W 4-01 d.5 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzu- tem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warst- wami co 15 cm w gruncie kat. I-II przedmiar = 50.578 m <sup>3</sup> -- R -- robocizna 1.04 r-g/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*			r-g	52.6011	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	KNR-W 2-01 d.5 0309-01 analogia	ROZPLANTOWANIE ZIEMI przedmiar = 19.291 m <sup>3</sup> -- R -- robocizna 0.22 r-g/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*			r-g	4.2440	0.0000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	KNR 4-04 d.5 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me- chanicznym załadunku i wyładunku samo- chodem samowyładowczym na odległość 1 km przedmiar = 65.399 m <sup>3</sup> -- S -- samochód samowyładowczy do 5 t 0.177 m-g/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*			m-g	11.5756	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	KNR 4-04 d.5 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me- chanicznym załadunku i wyładunku samo- chodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km przedmiar = 65.399 m <sup>3</sup> -- S -- samochód samowyładowczy do 5 t 0.037 m-g/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*			m-g	2.4198	0.0000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

## PODSUMOWANIE

PRACE PORZĄDKOWE I POMOCNICZE			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł