

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont schodów wejściowych i cokołów do budynku Obwodu Drogowego w Latkowie

Lp.	Opis pozycji	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość
1	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu jednopłaszczyznowe- demontaż	m	8,50		
2	Demontaż tarcz oporowych i ściągów stalowych- wycięcie balustrad wraz z rozetami	szt.	12		
3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	25,90		
4	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ²	m ²	25,90		
5	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km- koszt jednego transportu	m ³	2,00		
6	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych-oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	25,90		
7	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych	m ²	18,00		
8	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych-dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	25,90		
9	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko	m ²	25,90		
10	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej- pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 25x30 cm- stopnie	m	28,00		
11	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej- pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 25 cm- postopnice	m	28,00		
12	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm- spocznik	m ²	4,48		
13	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²	7,94		
14	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych- naprawa podłoża przez szpachlowanie- warstwy zaprawy o gr. 3 mm	m ²	7,94		

15	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych- dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	7,94		
16	Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x12 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o gr. 4 mm	m ²	7,94		
17	Uzupełnienie cokolików o dł. ponad 1 m z jednego rzędu płytek klinkierowych o wym. 25x12 cm	m	4,80		
18	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu jednopłaszczyznowe- montaż	m	12,00		
x	x	Razem (netto):			
x	x	VAT (23%):			
x	x	Razem brutto:			

_____ dnia __ __ 2022r

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)