

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45431100-8 Kładzenie terakoty  
45453100-8 Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Podwyższenie i renowacja balustrady w budynku Prokuratury Okręgowej w Białymstoku  
ADRES INWESTYCJI : ul. Kilińskiego 14, 15-950 Białystok  
INWESTOR : Prokuratura Okręgowa w Białymstoku  
ADRES INWESTORA : ul. Kilińskiego 14, 15-950 Białystok  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Mielko  
DATA OPRACOWANIA : 14.06.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.06.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>Podwyższenie i renowacja balustrady w budynku Prokuratury Okręgowej w Białymstoku</b>						
<b>1</b>	<b>45431100-8</b>	<b>Roboty budowlane</b>				
d.1	1 KNR 2-25 0310-01 analogia	Wykonanie tymczasowej balustrady z desek - budowa	m <sup>2</sup>	49.950	0.00	0.00
d.1	2 KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek gres w skrajnej krawędzi schodów - miejsca mocowania zdemontowanej balustrady	m <sup>2</sup>	16.900	0.00	0.00
d.1	3 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	16.900	0.00	0.00
d.1	4 NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>	16.900	0.00	0.00
d.1	5 NNRNKB 202 2809-05	Montaż listwy wykańczającej - mosiężnej	m	43.300	0.00	0.00
d.1	6 KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	20.000	0.00	0.00
d.1	7 KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	20.000	0.00	0.00
d.1	8 KNR 2-25 0310-02 analogia	Rozebranie tymczasowej balustrady z desek	m <sup>2</sup>	49.950	0.00	0.00
Razem dział: Roboty budowlane						0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>	<b>45453100-8</b>	<b>Roboty ślusarskie</b>				
9	d.2 analiza indywidualna	Demontaż istniejącej balustrady, wywiezienie do renowacji oraz przywiezienie do ponownego montażu po renowacji.	m	35.000	0.00	0.00
10	d.2 analiza indywidualna	Demontaż istniejącego pochwyty ze ścian, wywiezienie do renowacji oraz przywiezienie do ponownego montażu po renowacji.	m	6.600	0.00	0.00
11	d.2 analiza indywidualna	Demontaż pochwyty drewnianego z balustrady	m	41.600	0.00	0.00
12	d.2 analiza indywidualna	Uzupełnienie brakującej części balustrady w celu podniesienia do wymaganych wymiarów bhp, zastąpienie materiałami podobnymi	kpl.	1.000	0.00	0.00
13	d.2 analiza indywidualna	Oczyszczenie balustrady metodą śrutowania, malowanie proszkowe	kpl.	1.000	0.00	0.00
14	d.2 analiza indywidualna	Przytwierdzenie ponowne pochwyty drewnianego	m	41.600	0.00	0.00
15	d.2 analiza indywidualna	Ponowne zamontowanie balustrady po wymianie płytek schodowych	m	35.000	0.00	0.00
16	d.2 analiza indywidualna	Ponowne zamontowanie pochwyty do ściany ( bieg schodowy - parter - spocznik)	m	6.600	0.00	0.00
Razem dział: Roboty ślusarskie						0.00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł