

PRZEDMIAR ROBÓT NCZ-00-014

CPV: 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

Budowa: Konserwacja bieżąca dróg leśnych gruntowych w Nadleśnictwie Czerniejewo - Pakiet Nr 1 Zamówienie podstawowe

Obiekt: Drogi leśne gruntowe w Leśnictwie Jezierce, Karw, Linery, Dzikowy Bór, Nekielka, Podstolice, Milkarowo, Słomówko i Promno

Rodzaj robót: Drogowe- dostawa wraz z wbudowaniem kruszywa- tłuczeń KŁSM 0/63mm WA24-2 F4, LA.>=30 lub tłuczeń KŁSM 0/63mm WA24-2 F2 LA<=30

Lokalizacja: Nadleśnictwo Czerniejewo 62-250 Czerniejewo Głóżyna 5 Leśnictwo Jezierce, Karw, Linery, Dzikowy Bór, Nekielka, Podstolice, Milkarowo, Słomówko i Promno

Zamawiający: Nadleśnictwo Czerniejewo
Głóżyna 5
62-250 Czerniejewo

PRZEDMIAR NCZ-00-014

Strona 1

15-10-2021

SYKAL-002567

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NUMER ST | NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | ILOŚĆ |
|---|-----|-------------------|------------------|--|----------------|---------------------------|
| A1 CPV 45233141-9: Roboty w zakresie konserwacji dróg Leśnictwa Jezierce | | | | | | |
| A1 | 10 | KNR 1 | 231-01-03-04-00 | D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 300*3,5 | m ² | <u>1050,00</u> 1050,00 |
| A1 | 20 | KNNR 1 | N006-01-13-01-00 | D-04.04.02 Warstwa podbudowy z tłucznia - kruszywa łamanego 0/63mm WA24-2 F4 LA>=30 grub.15cm Ilość tłucznia do wbudowania 346,50Mg Ilość tłucznia do wbudowania 1050*0,15*2,2=346,50 Mg | m ² | <u>1050,00</u> 1050,00 |
| A1 | 30 | KNR 1 | 231-14-02-02-00 | D-06.03.01 Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego o szerokości 0,50m 300*2*0,5 | m ² | <u>300,00</u> 300,00 |
| A1 | 40 | KNR 1 | 231-01-03-04-00 | D-06.03.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie pobocza kat 1/4 o szerokości 0,5m 300*2*0,5 | m ² | <u>300,00</u> 300,00 |
| A2 CPV 45233141-9: Roboty w zakresie konserwacji dróg Leśnictwa Karw | | | | | | |
| A2 | 10 | KNR 1 | 231-01-03-04-00 | D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 300*3,5 | m ² | <u>1050,00</u> 1050,00 |
| A2 | 20 | KNNR 1 | N006-01-13-01-00 | D-04.04.02 Warstwa podbudowy z tłucznia - kruszywa łamanego 0/63mm WA24-2 F4 LA>=30 grub.15cm Ilość tłucznia do wbudowania 346,5Mg Ilość tłucznia do wbudowania 346,50Mg | m ² | <u>1050,00</u> 1050,00 |
| A2 | 30 | KNR 1 | 231-14-02-02-00 | D-06.03.01 Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego o szerokości 0,50m 300*2*0,5 | m ² | <u>300,00</u> 300,00 |
| A2 | 40 | KNR 1 | 231-01-03-04-00 | D-06.03.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie pobocza kat 1/4 o szerokości 0,5m zagęszczarka 300*2*0,5 | m ² | <u>300,00</u> 300,00 |
| A3 CPV 45233141-9: Roboty w zakresie konserwacji dróg Leśnictwa Linery | | | | | | |
| A3 | 10 | KNR 1 | 231-01-03-04-00 | D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 300*3,5 | m ² | <u>1050,00</u> 1050,00 |
| A3 | 20 | KNNR | N006-01-13-01-00 | D-04.04.02 Warstwa podbudowy z tłucznia - kruszywa łamanego 0/63mm WA24-2 F4 LA>=30 grub.15cm Ilość tłucznia do wbudowania 346,50Mg | m ² | 1050,00 |

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NUMER ST | N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J | JEDN MIARY | IŁOŚĆ |
|--|-----|--|-------------|--|----------------|--------------------|
| | 1 | Ilość tłucznia do wbudowania 346,50Mg | | 300*3,5 | | 1050,00 |
| A3 | 30 | KNR 231-14-02-02-00 | D-06.03.01 | Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego o szerokości 0,50m 300*2*0,5 | m ² | 300,00 300,00 |
| A3 | 40 | KNR 231-01-03-04-00 | D-06.03.01 | Mechan profilowanie i zagęszczenie pobocza kat 1/4 o szerokości 0,5m zagęszczarka 300*2*0,5 | m ² | 300,00 300,00 |
| A4 CPV 45233141-9: Roboty w zakresie konserwacji dróg Leśnictwa Dzikowy Bór | | | | | | |
| A4 | 10 | KNR 231-01-03-04-00 | D-04.01.01 | Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 300*3,5 | m ² | 1050,00 1050,00 |
| A4 | 20 | KNNR N006-01-13-01-00 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy z tłucznia -kruszywa łamanego 0/63mm WA24-2 F4 LA>=30 grub.15cm Ilość tłucznia do wbudowania 346,50Mg 300*3,5 | m ² | 1050,00 1050,00 |
| A4 | 30 | KNR 231-14-02-02-00 | D-06.03.01 | Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego o szerokości 0,50m 300*2*0,5 | m ² | 300,00 300,00 |
| A4 | 40 | KNR 231-01-03-04-00 | D-06.03.01 | Mechan profilowanie i zagęszczenie pobocza kat 1/4 o szerokości 0,5m zagęszczarka 300*2*0,5 | m ² | 300,00 300,00 |
| A5 CPV 45233141-9: Roboty w zakresie konserwacji dróg Leśnictwa Nekielka | | | | | | |
| A5 | 10 | KNR 231-01-03-04-00 | D-04.01.01 | Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 300*3,5 | m ² | 1050,00 1050,00 |
| A5 | 20 | KNNR N006-01-13-01-00 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy z tłucznia -kruszywa łamanego 0/63mm WA24-2 F4 LA>=30 grub.15cm Ilość tłucznia do wbudowania 346,50Mg 300*3,5 | m ² | 1050,00 1050,00 |
| A5 | 30 | KNR 231-14-02-02-00 | D-06.03.01 | Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego o szerokości 0,50m 300*2*0,5 | m ² | 300,00 300,00 |
| A5 | 40 | KNR 231-01-03-04-00 | D-06.03.01 | Mechan profilowanie i zagęszczenie pobocza kat 1/4 o szerokości 0,5m zagęszczarka 300*2*0,5 | m ² | 300,00 300,00 |
| A6 CPV 45233141-9: Roboty w zakresie konserwacji dróg Leśnictwa Podstolice | | | | | | |
| A6 | 10 | KNR 231-01-03-04-00 | D-04.01.01 | Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 300*3,5 | m ² | 1050,00 1050,00 |
| A6 | 20 | KNNR N006-01-13-01-00 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy z tłucznia - kruszywa łamanego 0/63mm WA24-2 F4 LA>=30 grub.15cm Ilość tłucznia do wbudowania 346,50Mg 300*3,5 | m ² | 1050,00 1050,00 |
| A6 | 30 | KNR 231-14-02-02-00 | D-06.03.01 | Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego o szerokości 0,50m 300*2*0,5 | m ² | 300,00 300,00 |
| A6 | 40 | KNR 231-01-03-04-00 | D-06.03.01 | Mechan profilowanie i zagęszczenie pobocza kat 1/4 o szerokości 0,5m zagęszczarka 300*2*0,5 | m ² | 300,00 300,00 |
| A7 CPV 45233141-9: Roboty w zakresie konserwacji dróg Leśnictwa Słomówko | | | | | | |
| A7 | 10 | KNR 231-01-03-04-00 | D-04.01.01 | Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 300*3,5 | m ² | 1050,00 1050,00 |

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NUMER ST | N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J | JEDN MIARY | IŁOŚĆ |
|--|-----|---------------------------------------|------------------|--|---|---------------------------|
| A7 | 20 | KNNR | N006-01-13-01-00 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy z tłucznia -kruszywa łamanego 0/63mm WA24-2 F4 LA>=30 grub. 15cm Ilość tłucznia do wbudowania 346,50Mg | m ² 1050,00 |
| | 1 | Ilość tłucznia do wbudowania 346,50Mg | | 300*3,5 | | 1050,00 |
| A7 | 30 | KNR | 231-14-02-02-00 | D-06.03.01 | Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego o szerokości 0,50m | m ² 300,00 |
| | 1 | | | 300*2*0,5 | | 300,00 |
| A7 | 40 | KNR | 231-01-03-04-00 | D-06.03.01 | Mechan profilowanie i zagęszczenie pobocza kat 1/4 o szerokości 0,5m zagęszczarka | m ² 300,00 |
| | 1 | | | 300*2*0,5 | | 300,00 |
| A8 CPV 45233141-9: Roboty w zakresie konserwacji dróg Leśnictwa Milkarowo | | | | | | |
| A8 | 10 | KNR | 231-01-03-04-00 | D-04.01.01 | Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 | m ² 1050,00 |
| A8 | 20 | KNNR | N006-01-13-01-00 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy z tłucznia - kruszywa łamanego 0/63mm WA24-2 F4 LA>=30 grub. 15cm Ilość tłucznia do wbudowania 346,50Mg | m ² 1050,00 |
| | 1 | Ilość tłucznia do wbudowania 346,50Mg | | 300*3,5 | | 1050,00 |
| A8 | 30 | KNR | 231-14-02-02-00 | D-06.03.01 | Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego o szerokości 0,50m | m ² 300,00 |
| | 1 | | | 300*2*0,5 | | 300,00 |
| A8 | 40 | KNR | 231-01-03-04-00 | D-06.03.01 | Mechan profilowanie i zagęszczenie pobocza kat 1/4 o szerokości 0,5m zagęszczarka | m ² 300,00 |
| | 1 | | | 300*2*0,5 | | 300,00 |
| A9 CPV 45233141-9: Roboty w zakresie konserwacji dróg Leśnictwa Promno | | | | | | |
| A9 | 10 | KNR | 231-01-03-04-00 | D-04.01.01 | Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 | m ² 1400,00 |
| | 1 | | | 400*3,5 | | 1400,00 |
| A9 | 20 | KNNR | N006-01-13-01-00 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy z tłucznia KŁSM 0/63mm grub 15 cm WA24-2 F2 LA<=30 grub. 15cm Ilość tłucznia do wbudowania 504,00Mg | m ² 1400,00 |
| | 1 | Ilość tłucznia do wbudowania 504Mg | | 400*3,50 | | 1400,00 |
| A9 | 30 | KNR | 231-14-02-02-00 | D-06.03.01 | Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego o szerokości 0,50m | m ² 400,00 |
| | 1 | | | 400*2*0,5 | | 400,00 |
| A9 | 40 | KNR | 231-01-03-04-00 | D-06.03.01 | Mechan profilowanie i zagęszczenie pobocza kat 1/4 o szerokości 0,5m zagęszczarka | m ² 400,00 |
| | 1 | | | 400*2*0,5 | | 400,00 |

