

# Przedmiar robót

## Osadzanie wodospustów drewnianych drażonych na drogach leśnych – Droga leśna Na Suchą Górę

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

### 1. DROGA LEŚNA NA SUCHĄ GÓRĘ, WODOSPUSTY L = 6,0 m, 30 SZT.

**Kod CPV: 45111000-8**

Kod CPV: 45233000-9

1	2	3	4	5
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 10202-060-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t. Grunt kat. III-IV, WYKOP POD WODOSPUST (WYMIANA STAREGO WODOSPUSTU) ORAZ PRZYBRANIE BRZEGÓW DROGI W MIESCU OSADZENIA Kod CPV: 45111200-0 krotność= 30,00	m <sup>3</sup>	1,64
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-310402-02-060	Ławy pod wodospustami z kruszywa łamanego Kod CPV: 45233220-7 krotność= 30,00	m <sup>3</sup>	0,49
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW	WODOSPUST DREWNIANY DRAŻONY ODCINAJĄCY OSADZANY W NAWIERZCHNI DROGI (DŁ. 6,0 mb) ODPROWADZAJĄCY WODĘ Kod CPV: 45233220-7 krotność= 30,00	kpl	1,00
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNKRB 010231-04-060	Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych ubijakami mechanicznymi. Kategoria gruntu I-III OBSYPANIE ZAMONTOWANEGO WODOSPUSTU Z ZAGĘSZCZENIEM Kod CPV: 45111200-0 krotność= 30,00	m <sup>3</sup>	0,33