

Przedmiar robót

Osadzanie wodospuśtów drewnianych drażonych na drogach leśnych – Droga leśna Baloty nr 220/096

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. DROGA LEŚNA BALOTY NR 220/096, WODOSPUSTY L = 6,0 m, 20 SZT. Kod CPV: 45111000-8
Kod CPV: 45233000-9

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-060-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t. Grunt kat. III-IV, WYKOP POD WODOSPUST (WYMIANA STAREGO WODOSPUSTU) ORAZ PRZYBRANIE BRZEGÓW DROGI W MIESCU OSADZENIA Kod CPV: 45111200-0 krotność= 20,00	m3	1,64
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310402-02-060	Ławy pod wodospuśtami z kruszywa łamanego Kod CPV: 45233220-7 krotność= 20,00	m3	0,49
3	wg nakładów rzeczowych AW	WODOSPUST DREWNIANY DRAŻONY ODCINAJĄCY OSADZANY W NAWIERZCHNI DROGI (DŁ. 6,0 mb) ODPROWADZAJĄCY WODĘ Kod CPV: 45233220-7 krotność= 20,00	kpl	1,00
4	wg nakładów rzeczowych KNKRB 010231-04-060	Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych ubijakami mechanicznymi. Kategoria gruntu I-III OBSYPANIE ZAMONTOWANEGO WODOSPUSTU Z ZAGĘSZCZENIEM Kod CPV: 45111200-0 krotność= 20,00	m3	0,33