

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy i montażu szaf wnekowych w piętnastu (15) pomieszczeniach o numerach: 3073, 3075, 3077, 3079, 3081, 3083, 3085, 3087, 3089, 3090, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113 w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 (III p.). Zamówienie obejmuje:
 - 1) demontaż dotychczasowej zabudowy wnek (szaf i pawlaczy);
 - 2) wywóz i utylizację zdemontowanego materiału;
 - 3) wypełnienie, zabezpieczenie i przywrócenie do stanu sprzed rozbiórki nieprzewidzianych ubytków w ścianach, powstałych w czasie demontażu dotychczasowej zabudowy wnek;
 - 4) zainstalowanie nowych szaf (montaż), wykonanych, w szczególności w zakresie gabarytów, podziału ich wnętrza na część odzieżową z drążkiem na wieszaki i część na akta zgromadzone w segregatorach, na wzór zdemontowanych, z zachowaniem następujących rozwiązań:
 - a) zachowanie dotychczasowego sposobu otwierania drzwi (uchylne na zawiasach),
 - b) zastosowanie w szafach zawiasów puszkowych, metalowych, samodomykających się,
 - c) zamontowanie kratki wentylacyjnych w drzwiach pawlaczy w kolorystyce drzwi lub zbliżonej;
 - 5) zainstalowanie wokół drzwi każdej zabudowy wnekowej listwy opaskowej o szerokości min. 6 cm, koniecznej do zamaskowania nierówności i krzywizn.

Drzwi zabudowy wnekowej i listwy opaskowe należy wykonać z płyty meblowej, w kolorze do uzgodnienia, o grubości min. 18 mm oraz wysunąć przed lico ściany, ze względu na konieczność ukrycia nierówności ścian i podłogi opaską maskującą.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć/przedstawić do akceptacji próbki materiałów, z jakich będzie wykonany przedmiot zamówienia, m.in. drzwi i fronty szaf oraz pawlaczy. Okucia i osprzęt szaf podlegają również akceptacji Zamawiającego.
3. Wykonawca zamówienia publicznego, przed złożeniem formularza ofertowego, przeprowadzi wizję lokalną oraz dokona dokładnych pomiarów szaf we wskazanych pomieszczeniach. Przykładowe wymiary szafy wnekowej wraz z pawlaczem, z drzwiami uchylnymi na zawiasach, to 3000x3000x450/600 mm. Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi.
4. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane podczas wykonywania ww. prac rozbiórkowych, montażowych i transportowych, w szczególności zwracając uwagę na przewody elektryczne przebiegające przez pawlacze.
5. Dostawy oraz wszelkie prace montażowe będą wykonywane w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 22:00. W szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym, przedmiot zamówienia będzie wykonywany poza ww. godzinami oraz w weekendy.
6. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia (tj. płyty, farby, laminaty, elementy wykonane z tworzyw sztucznych i inne) muszą posiadać atesty higieniczne potwierdzające, że mogą być zastosowane do produkcji mebli wykorzystywanych w pomieszczeniach przeznaczonych na czasowy i stały pobyt ludzi.

7. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z ogólnie przyjętą techniką montażu tego typu zabudowy wnęk, m.in. należy płyty meblowe łączyć za pomocą konfirmantów lub na wkręty oraz kołki drewniane, w widocznych miejscach główki wkrętów/konfirmantów ukryć pod zaślepką dopasowaną kolorystycznie do płyty meblowej. Ewentualne wzmocnienia konstrukcji należy wykonywać przy użyciu ukrytych kształtowników stalowych (elementy muszą być niewidoczne).
8. Wykonawca zobowiązuje się naprawić lub pokryć koszty szkód wyrządzonych w związku z robotami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia (zniszczenia, zabrudzenia ścian, podłóg itp.).
9. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia pozostałego w pomieszczeniach wyposażenia pokoi, m.in. sprzętu komputerowego, mebli, wykładzin przed np. zabrudzeniem, zapyleniem.