

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

*Wykonanie prac remontowo-budowlanych polegających na wymianie grzejników z elementami towarzyszącymi, wykonanie instalacji okablowania strukturalnego sieci LAN oraz wykonanie remontu korytarza budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku ul. Kilińskiego 1, 05-400 Otwock.*

### **Zadanie nr 1 - Wymiana grzejników z elementami towarzyszącymi:**

- demontaż istniejących grzejników oraz usunięcie rur po obecnej instalacji w pomieszczeniach;
- montaż grzejników zgodnie z dokumentacją projektową;
- wykonanie instalacji natynkowej zgodnie z dokumentacją projektową;
- wykonanie prób ciśnieniowych;
- wykonanie prac tynkarsko-malarskich w miejscach po demontażu;
- opracowanie dokumentacji powykonawczej,
- utylizacja zdemontowanych elementów instalacji,
- uprządkowanie terenu po zakończeniu prac.

### **Zadanie nr 2 - Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego sieci LAN:**

- wykonanie tras kablowych w postaci koryt metalowych oraz listew PCV,
- ułożenie nowego okablowania miedzianego oraz światłowodowego,
- zakończenie linii miedzianych oraz światłowodowych,
- wykonanie pomiarów okablowania,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej,
- uprządkowanie terenu po zakończeniu prac.

### **Zadanie nr 3 – Wykonanie remontu korytarza:**

- demontaż elementów oświetlenia podstawowego i awaryjnego z sufitu,
- montaż sufitu podwieszanego 60x60 cm na stelażu aluminiowym,
- wykonanie tynku mozaikowego wraz z pracami towarzyszącymi,
- przełożenie instalacji elektrycznej oświetlenia podstawowego i awaryjnego na poziomie sufitu podwieszanego,
- uprządkowanie terenu po zakończeniu prac.

### **Ogólne wytyczne do zadań:**

Wykonawca powinien posiadać zasoby ludzkie pozwalające na terminowe wykonanie zadania. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie procesu wykonawczego. Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia muszą posiadać niezbędne świadectwa i atesty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz posiadać znak bezpieczeństwa. Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, normatywami, warunkami technicznymi prowadzenia robot, przepisami BHP i sztuką budowlaną. Wszystkie wykonane prace podlegać będą odbiorowi końcowemu. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować rozwiązania materiałowe o parametrach nie gorszych niż wskazanych w dokumentacji projektowej.