

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pomieszczeń w kondygnacji piwnicy w budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Plac Grunwaldzki 4 w Brzozowie		
1	Element	Roboty rozbiórkowe i demontażowe		
1.1	ZKNR C 1/101/1	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,89*0,53*3	1,42	
		RAZEM:	1,42	m2
1.2	KNR 404/707/1	Demontaż grzejników ściennych na czas trwania robót renowacyjnych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3	3,00	
		RAZEM:	3,00	zespół
1.3	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		66,06	66,06	
		RAZEM:	66,06	m2
1.4	KNR 1901/828/1	Wykucie starych spoin w murach z cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		66.06	66,06	
		RAZEM:	66,06	m2
1.5	KNRW 712/301/2	Czyszczenie ręczne szczotkowanie powierzchnia pionowa ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		66.06	66,06	
		RAZEM:	66,06	m2
1.6	KNR 1901/716/1 (2)	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych (miejscowo wraz z zaprawieniem rys i drobnych uszkodzeń)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		15	15,00	
		RAZEM:	15,00	m2
2	Element	Wykonanie tynku renowacyjnego wg WTA nr 2-9-04		
2.1	KNR 40/209/2 (2)	Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa szcpepa, ręczne wykonanie obrzutki, zaprawa nakładana brodawkowato, zaprawa np. SP Prep		
		Wyliczenie ilości robót:		
		66.06	66,06	
		RAZEM:	66,06	m2
2.2	KNR 40/210/1 (1)	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk podkładowy i wyrównujący 1-warstwowy grubości średnia 1,5 cm, zaprawa np. SP Levell		
		Wyliczenie ilości robót:		
		66.06	66,06	
		RAZEM:	66,06	m2
2.3	KNR 40/210/1 (1)	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1 cm, zaprawa np. SP Top White		
		Wyliczenie ilości robót:		
		66.06	66,06	
		RAZEM:	66,06	m2
2.4	KNR 40/210/2 (1)	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, dodatek za każde 0,5 cm zwiększenia grubości tynku, zaprawa np. SP Top White		
		Wyliczenie ilości robót:		
		66.06	66,06	
		RAZEM:	66,06	m2
3	Element	Malowanie i prace wykończeniowe		
3.1	KNR 1901/903/3	Cokoliki płytki gres o wysokości 10cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		18,8+15,16+18,13-6	46,09	
		RAZEM:	46,09	m
3.2	KNR 40/212/2	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pom 0.1 5,76*2*2,15+10,87+2,97*5,76	52,75	
		pom 0.2 (2,3+2,44)*5,48+10,25*2+4,32*5,48	70,15	
		pom0.3 (2,47+2,5)*5,48+5,4*2+2,27*5,48	50,48	
		RAZEM:	173,38	m2
3.3	KNR 40/212/4 (2)	Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne, farba np. Color SP		
		Wyliczenie ilości robót:		
		173.38-46.09*0,1	168,77	
		RAZEM:	168,77	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.4	KNR 31/205/11	Montaż grzejników na ścianach zdemontowanych na czas wykonanie tynków renowacyjnych		
		Wyliczenie ilości robót:		
			3.00	3,00
		RAZEM:	3,00	szt
4	Element	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych		
4.1	KNR 404/1105/1	Wywiezienie materiału z rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
			66.06*0,05	3,30
		RAZEM:	3,30	m3
4.2	KNR 404/1105/2	Wywiezienie materiału z rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km Krotność=9		
		Wyliczenie ilości robót:		
			3.30	3,30
		RAZEM:	3,30	m3
4.3	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów rozbiórkowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
			3.30	3,30
		RAZEM:	3,30	m3