






<p>Pobocze gr. 30 cm wykonane z materiału/mieszanki kruszywa, piasku dającego się zagęścić do min. $\rho_s = 0,98$</p>
<p>Nawierzchnię jezdni drogi, zjazdu i mijanek należy wykonać z kruszywa frakcji 0–31,5 z zmiataowaniem miałem frakcji 0/4 do 0–8 na gr. około 0,5–1 cm. Krzywa przesiewu kruszywa powinna się znajdować w polu pomiędzy 1 a 2 krzywych dobrego uziarnienia</p>
<p>Nie dopuszcza się użycia materiału na nawierzchnię jezdni 0/31,5 kruszywa wapiennego, dolomitowo-wapiennego lub wapiennie-dolomitowego.</p>
<p>Dopuszcza się zastosowanie kruszywa ciągłego frakcji 0–63 na w-wę górną podbudowy przy układaniu dwuwarstwowym lub zamknięcie w-wy podbudowy frakcją 0–31,5</p>




Promień luku (m)	Poszerzenie jezdni (m)
13	4.70
14 – 15	3.80
16 – 20	2.70
21 – 25	2.10
26 – 30	1.70
31 – 35	1.50
36 – 40	1.30
41 – 45	1.10
46 – 50	1.00
51 – 75	0.70
76 – 100	0.50
101 – 150	0.30
151 – 250	0.25



Nawierzchnia zjazdu z kruszywa:

- nawierzchnia z kruszywa frakcji 0-31,5 gr 10 cm
- podbudowa z kruszywa 31,5/63 gr. po zagęszczeniu 20 cm
- stabilizacja cementem gruntu rodzimego 20cm Rm=2,5MPa
- wyprofilowane i zagęszczone podłoże



JEDYNOSTKA PROJEKTOWA:		CURSUS PROJECT Marcin Ludwig ul. Spokojna 14, 44-171 Pławnowice tel. +48 602 555 630 NIP: 756-153-85-22 Regon: 241085395 www.cursusprojekt.pl mail: biuro@cursusprojekt.pl				
INWESTOR:		PGL LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO KOSZECIN ul. Sobieskiego 1, 42-286 KOSZECIN tel. fax.: +48 34 352 45 25, +48 34 357 62 59 www.koszecin.katowice.lasy.gov.pl e-mail: koszecin@katowice.lasy.gov.pl				
LOKALIZACJA INWESTYCJI:		NADLEŚNICTWO KOSZECIN, LEŚNICTWO PIŁKA, BRUSIEK Województwo śląskie, powiat lubliński, jedn. ewid. 240706, 2 Gmina Koszęcin, obręb 0003 Koszęcin, dz. ewid. AR_2KOSZECIN LAS 6, obręb 0001 Brusiek, dz. ewid. AR_BKOSZECIN LAS 6416, jedn. ewid. 240701, 1 Gmina Lubliniec, obręb 0001 Kokotek, dz. ewid. AR_2KOSZECIN LAS 83/7, AR_6KOSZECIN LAS 83/1				
PRZEDSIĘWZIĘCIE:		PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ KRYWAŁDZKA W LEŚNICTWIE PIŁKA ORAZ BRUSIEK				
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA: <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">DROGOWA</div>			NR PROJEKTU: <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">21-2022</div>	
PODSTAWA OPR.: UMOWA S.11.271.2022 z dnia 14.09.2022r.		TYTUŁ RYSUNKU: <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">PRZEKROJE NORMALNE</div>			NR RYS. <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">3.1</div>	
FUNKCJA:		IMIĘ, NAZWISKO:		BRANŻA:	NR UPR:	PODPIS:
PROJEKTANT		MGR INŻ. MARCIN LUDWIG		DROGOWA	SLK/2515/POOD/09	
		_____		_____	_____	
		_____		_____	_____	
		_____		_____	_____	
						SKALA: <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">1:50</div>
						DATA: <div style="text-align: center; font-weight: bold;">LISTOPAD 2022</div>