

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|------------------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1 | kalk. własna kalk. własna | Wykonanie i montaż wodospustu drewnianego skrzynkowego z drewna modrzewiowego impregnowanego - 7 sztuk. 6.00*7 | m m | 42.000 | |
| | | | | RAZEM | 42.000 |
| 2 | kalk. własna kalk. własna | Odtworzenie rowu z rozplantowaniem urobku wzdłuż wykopu na długości ok. 160mb 160.0*0.5*0.6 | m ³ m ³ | 48.000 | |
| | | | | RAZEM | 48.000 |
| 3 | kalk. własna kalk. własna | Mechaniczne oczyszczanie zawyżonych poboczy z rozplantowaniem urobku wzdłuż drogi na długości ok. 310mb 310.0*0.8 | m ² m ² | 248.000 | |
| | | | | RAZEM | 248.000 |
| 4 | kalk. własna kalk. własna | Uzupełnienie miejscowe kolein i wyrw kruszywem kamiennym fr. 0/63 z zagęszczeniem mechanicznym 170.00 | m ³ m ³ | 170.000 | |
| | | | | RAZEM | 170.000 |
| 5 | kalk. własna kalk. własna | Uzupełnienie wyrwy z kruszywa łamanego 8.0*2.0*1.50 | m ³ m ³ | 24.000 | |
| | | | | RAZEM | 24.000 |
| 6 | kalk. własna kalk. własna | Wykonanie przekopów z rozplantowaniem urobku na długości ok. 60mb - odprowadzenie wody z szlaków zrywkowych 60.0*0.6*0.6 | m ³ m ³ | 21.600 | |
| | | | | RAZEM | 21.600 |