



Świdnica, 08.11.2023 r.

Dotyczy: prowadzonego postępowania w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego o wartości równej lub wyższej 20 tys. zł netto, ale nie większej niż 50 tys. zł netto włącznie, na „Remont schodów wewnętrznych z parteru na II piętro budynku Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 15”.

Powiatowa Stacja Sanitarnej – Epidemiologicznej w Świdnicy informuje, że w opublikowanym zapytaniu ofertowym zostały zmienione zapisy w części **II**, dotyczących opisu przedmiotu zamówienia. Było:

1. Schody parter - Zamawiający przewiduje montaż:
 - 1) stopni o zbliżonych wymiarach:
 - a) 108x32x2, w ilości 8 szt.;
 - b) 112x32x2, w ilości 1 szt.
 - 2) podstopnic o zbliżonych wymiarach:
 - a) 108x12x2, w ilości 9 szt.;
 - b) 108x9x2, w ilości 1 szt.
 - 3) Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie stopni i podstopnic jest:
 - a) granit szary prosty, powierzchnia przednia płomieniowana (czółka w przypadku stopni), reszta boków cięta.
3. Schody z parteru na I piętro - Zamawiający przewiduje montaż:
 - 1) stopni o zbliżonych wymiarach:
 - a) 124x32x2, w ilości 9 szt.;
 - 2) podstopnic o zbliżonych wymiarach:
 - a) 122x12x2, w ilości 10 szt.;
 - 3) spocznika o zbliżonych wymiarach:
 - a) 234x155x2, szt. 1.
 - 4) Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie stopni, podstopnic i spocznika jest:
 - a) granit szary prosty, powierzchnia przednia płomieniowana (czółka w przypadku stopni), reszta boków cięta.
4. Korytarz I piętro – fragment spocznik:
 - 1) w celu montażu nowych płyt granitowych, wymagane jest skucie starej nawierzchni do głębokości niezbędnej w celu prawidłowego wyrównania poziomu powierzchni sąsiadujących kafli o wymiarach 235x125, wyrównanie tej powierzchni wylewką poziomującą przed ułożeniem nowych płyt spocznika. Ułożenie nowych płyt granitowych.
 - 2) Zamawiający przewiduje montaż:
 - a) płyt spocznika o zbliżonych wymiarach:
235x140x2, szt. 1.
 - 3) Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie płyt spocznika jest:
 - a) granit szary prosty, powierzchnia przednia płomieniowana, reszta boków cięta.



5. Schody z I piętra na II piętro - Zamawiający przewiduje montaż:
 - 1) stopni o zbliżonych wymiarach:
 - a) 111x32x2, w ilości 8 szt.;
 - b) 114x32x2, w ilości 1 szt.
 - 2) podstopnic o zbliżonych wymiarach:
 - a) 109x16x2, w ilości 10 szt.;
 - 3) Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie stopni, podstopnic jest:
 - a) granit szary prosty, powierzchnia przednia płomieniowana (czołka w przypadku stopni), reszta boków cięta.
6. Schody II piętro - Zamawiający przewiduje montaż:
 - 1) stopni o zbliżonych wymiarach:
 - a) 111x32x2, w ilości 9 szt.;
 - 2) podstopnic o zbliżonych wymiarach:
 - a) 109x11,5x2, w ilości 10 szt.;
 - 3) Spocznika o zbliżonych wymiarach:
 - a) 227x168x2, szt. 1.
 - 4) Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie stopni, podstopnic i spocznika jest:
 - a) granit szary prosty, powierzchnia przednia płomieniowana (czołka w przypadku stopni), reszta boków cięta.
7. Zamawiający przewiduje montaż cokolików o zbliżonych wymiarach:
 - 1) wysokość 8 cm, grubość 2 cm.
 - 2) Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie cokolików jest:
 - a) granit szary prosty, powierzchnia przednia płomieniowana, reszta boków cięta.

Jest po zmianach:

1. Schody parter - Zamawiający przewiduje montaż:
 - 1) stopni o zbliżonych wymiarach:
 - a) 108x32x3, w ilości 8 szt.;
 - b) 112x32x3, w ilości 1 szt.
 - 2) podstopnic o zbliżonych wymiarach:
 - a) 108x12x2, w ilości 9 szt.;
 - b) 108x9x2, w ilości 1 szt.
 - 3) Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie stopni jest granit szary prosty, powierzchnia przednia płomieniowana (czołka w przypadku stopni), reszta boków cięta.
 - 4) Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie podstopnic jest granit szary prosty, powierzchnia przednia cięta bez szlif, reszta boków cięta.
2. Schody z parteru na I piętro - Zamawiający przewiduje montaż:
 - 1) stopni o zbliżonych wymiarach 124x32x3, w ilości 9 szt.;
 - 2) podstopnic o zbliżonych wymiarach 122x12x2, w ilości 10 szt.;
 - 3) spocznika o zbliżonych wymiarach 234x155x2, szt. 1.



- 4) Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie stopni i spocznika jest granit szary prosty, powierzchnia przednia płomieniowana (czołka w przypadku stopni), reszta boków cięta.
- 5) Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie podstopnic jest granit szary prosty, powierzchnia przednia cięta bez szlif, reszta boków cięta.
3. Korytarz I piętro – fragment spocznik:
 - 1) w celu montażu nowych płyt granitowych, wymagane jest skucie starej nawierzchni do głębokości niezbędnej w celu prawidłowego wyrównania poziomu powierzchni sąsiadujących kafli o wymiarach 235x125, wyrównanie tej powierzchni wylewką poziomującą przed ułożeniem nowych płyt spocznika. Ułożenie nowych płyt granitowych.
 - 2) Zamawiający przewiduje montaż płyt spocznika o zbliżonych wymiarach 235x140x2, szt.1.
 - 3) Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie płyt spocznika jest granit szary prosty, powierzchnia przednia płomieniowana, reszta boków cięta.
4. Schody z I piętra na II piętro - Zamawiający przewiduje montaż:
 - 1) stopni o zbliżonych wymiarach:
 - a) 111x32x3, w ilości 8 szt.;
 - b) 114x32x3, w ilości 1 szt.
 - 2) podstopnic o zbliżonych wymiarach 109x16x2, w ilości 10 szt.
 - 3) Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie stopni, jest granit szary prosty, powierzchnia przednia płomieniowana (czołka w przypadku stopni), reszta boków cięta.
 - 4) Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie podstopnic jest granit szary prosty, powierzchnia przednia cięta bez szlif, reszta boków cięta.
5. Schody II piętro - Zamawiający przewiduje montaż:
 - 1) stopni o zbliżonych wymiarach 111x32x3, w ilości 9 szt.;
 - 2) podstopnic o zbliżonych wymiarach 109x11,5x2, w ilości 10 szt.;
 - 3) spocznika o zbliżonych wymiarach 227x168x2, szt. 1.
 - 4) Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie stopni i spocznika jest granit szary prosty, powierzchnia przednia płomieniowana (czołka w przypadku stopni), reszta boków cięta.
 - 5) Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie podstopnic jest granit szary prosty, powierzchnia przednia cięta bez szlif, reszta boków cięta.
6. Zamawiający przewiduje montaż cokolików o zbliżonych wymiarach wysokość 8 cm , grubość 2 cm.
 - 1) Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie cokolików jest granit szary prosty, powierzchnia przednia cięta bez szlif, reszta boków cięta.

Zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 11 Regulaminu udzielania zamówień klasycznych i organizowania konkursów wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp w Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Świdnicy, których wartość nie przekracza 130 tys. zł netto, z uwagi na charakter wprowadzonych zmian Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert oznaczonych na dzień 16 listopada 2023 r. do godz. 10:00. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

08-11-2023

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej
w Świdnicy
Skawina
dr n. med. Ireneusz Skawina
specjalista epidemiolog



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIDNICY

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŚWIDNICY

ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica, e-mail: psse.swidnica@sanepid.gov.pl

Centrala: 74 852-20-91/92, Sekretariat: tel/fax 74 852-05-35

Całodobowy tel. alarmowy: 691 730 274 REGON: 890723775 NIP: 884-22-43-74
